

2021南院区外科楼负二楼DSA 工程
机房土建配合项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

2021南院区外科楼负二
楼DSA机房土建配合项
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(单位盖章)



复 核 人： _____
(单位盖章)




编 制 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间： _____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

工程名称： 2021南院区外科楼负二楼DSA机房土建配合项目

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2021南院区外科楼负二楼DSA机房土建配合项目
 标段：2021南院区外科楼负二楼DSA机房土建配合项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原吊顶拆除	m2	146			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 新做铝扣板吊顶	m2	68.6			
3	010402001001	砌块墙	1. 新砌砖墙及粉刷	m3	10.92			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 新砌墙面粉刷	m2	182			
5	01B001	新开门洞	1. 新开门洞	个	5			
6	01B002	新增过梁	1. 新增过梁	套	12			
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 医用钢制门 安装 2. 门吸 3. 闭门器	m2	18.5			
8	011108001001	石材零星项目	1. 过门石	块	2			
9	011605002001	立面块料拆除	1. 原墙面墙砖铲除	m2	220			
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 原墙面铲除处理	m2	149			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 新做墙面乳胶漆	m2	259			
12	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 墙体拆除	m2	8.8			
13	01B003	新开挖基座基础及C30商砼浇灌	1. 新开挖基座基础及C30商砼浇灌	m2	3.6			
14	01B004	新开挖电缆沟(C30商砼)	1. 新开挖电缆沟(C30商砼)	m	15.6			
15	040204008001	预制电缆沟铺设	1. 电缆沟及盖板	m	15.6			
16	030404034001	照明开关	1. 名称: 开关	个	12			
17	030404035001	插座	1. 名称: 插座	个	12			
18	030412005001	荧光灯	1. 名称: 灯具	套	9			
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021南院区
外科楼负二楼DSA机
房土建配合项目

工程名称：2021南院区外科楼负二楼DSA机房土建配合项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
19	030411004001	配线	1. 名称:6mm2电线	m	400				
20	030411004002	配线	1. 名称:4mm2电线	m	400				
21	030411004003	配线	1. 名称:2.5mm2电线	m	200				
22	030411004004	配线	1. 名称:1.5mm2电线	m	200				
23	01B005	强电改造	1. 强电改造	项	1				
24	01B006	新开挖下水管槽(C40商砼)	1. 新开挖下水管槽(C40商砼)	m	12				
25	031001006001	塑料管	1. PPR上水管	m	36				
26	031001006002	塑料管	1. PVC下水管	m	24				
27	01B007	排水沟槽盖板	1. 排水沟槽盖板	m	12.5				
28	01B008	C30混凝土墙面开孔及墙面修复	1. C30混凝土墙面开孔及墙面修复	个	1				
29	031004003001	洗脸盆	1. 柜式洗手盆	组	1				
30	011605001001	平面块料拆除	1. 地砖拆除	m2	7.2				
31	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 地面修复	m2	7.2				
32	011102003001	块料楼地面	1. 新铺贴墙砖	m2	7.9				
33	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线	m	93				
34	011503007001	塑料靠墙扶手	1. 防撞条	m	11.2				
35	011101005001	自流坪楼地面	1. 自流平	m2	68.6				
36	011103004001	塑料卷材楼地面	1. PVC地胶	m2	68.6				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2021南院区
外科楼负二楼DSA机
房土建配合项目

工程名称：2021南院区外科楼负二楼DSA机房土建配合项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
37	171414003001	断路器	1. 名称:断路器40A	个	3				
38	171414003002	断路器	1. 名称:断路器32A	个	2				
39	171414003003	断路器	1. 名称:断路器16A	个	3				
40	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱	台	1				
41	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:空调及新风百叶	个	16				
42	01B009	垃圾清运及保洁	1. 垃圾清运及保洁	项	1				
43	011701006001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	m2	146				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

