

门诊西楼南侧临时核酸采样室项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年 月 日

门诊西楼南侧临时核酸采样室项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)  
有效期：2021年12月31日



编制时间：            年   月   日

复核时间：            年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊西楼南侧临时核酸采样室项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011104002001	地面镀锌钢骨架	1. 地面镀锌管焊接柜架，底部15公分高框架为建筑基座，纵横交叉布置，横竖间距40公分呈井字形布置，每个交叉点有竖向钢管支撑，周边砌筑120厚砖垛防护；镀锌方管60x40x2.5，焊接点做打磨防锈处理	m2	36.73			
2	01B003	框架周边防水处理	1. 周边砌筑15公分高砖垛并粉刷，喷灰色面漆美化	m	21.07			
3	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 地面木板铺贴	m2	36.73			
4	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 地面木板上铺贴地胶	m2	36.73			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 3000mm*95mm的铝板，厚7mm，包安装，做单层，7mm铝合金板材+镀锌轻钢龙骨+竹木纤维板	m2	128.3			
6	011210006001	其他隔断	1. 内层竹木纤维的墙面和隔墙 2. 含轻钢龙骨框架	m2	97.9			
7	010901002001	型材屋面	1. 屋顶加装树脂瓦屋面	m2	62.1			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 50系列断热铝合金窗+6厚钢化安全玻璃	m2	3.6			
9	01B001	亚克力板窗户	1. 亚克力板窗户1600*850，8mm厚，开圆洞，洞口加装安全板	套	4			
10	010802001001	金属（塑钢）门	1. 铝合金门2100*800mm、中空钢化玻璃6厚	m2	3.36			
11	010801001001	木质门	1. 成品木质门带门套2100*800mm，含执手锁、门吸等五金	m2	10.08			
12	030412001001	普通灯具	1. 吊顶灯 2. 限定品牌：欧普	套	8			
13	030404034001	照明开关	1. 开关安装 2. 限定以下品牌：公牛	个	6			
14	030404035001	插座	1. 5孔插座安装 2. 限定以下品牌：公牛	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊西楼南侧临时核酸采样室项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404035002	插座	1. 空调插座安装 2. 限定以下品牌：公牛	个	5			
16	030411004001	配线	1. 名称：动力配线 2. 配线形式：管内或线槽穿线 3. 规格、型号：WDZCN-BYJ-10	m	50			
17	030404016001	控制箱	1. 空开盒、12位正泰	台	1			
18	030404019001	控制开关	1. 空开品牌正泰	个	4			
19	030411004002	配线	1. 名称：照明配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格、型号：WDZCN-BYJ-2.5	m	241			
20	030411004003	配线	1. 名称：动力配线 2. 配线形式：管内或线槽穿线 3. 规格、型号：WDZCN-BYJ-4	m	45			
21	030411002001	线槽	1. 塑料线槽敷设	m	336			
22	010804005001	金属格栅门	1. 铁艺栏杆大门	m <sup>2</sup>	10.7			
23	01B002	垃圾清运及卫生保洁	1. 垃圾清运及卫生保洁	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

3

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊西楼南侧临时核酸采样室项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

4