

南院区中药房改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年 月 日

# 南院区中药房改造项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



复 核 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)




编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

复 核 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

# 总 说 明

工程名称： 南院区中药房改造项目

第 1 页 共 1 页



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区中药房改造项目-装饰工程

标段：南院区中药房  
改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010103002001	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 楼层运出垃圾:垂直运距15m以内 3. 人工装车 人力车运建筑垃圾 运距≤50m 4. 运距:20km	m3	17.13			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
2	010401001001	砖基础	1. 新建砖砌地台(h:200mm)	m3	1.03			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010510003001	过梁	1. 预制混凝土构件成品 过梁安装	m3	4.01			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 900*2100、1500*2100医用钢质门(套装)	m2	21.42			
5	010802003001	钢质防火门	1. 900*2100、1200*2100、1500*2100医用乙级防火钢制门(套装)	m2	13.23			
6	011210003001	玻璃隔断	1. C2 1500*2100 铝合金玻璃隔断 发药窗口 2. 6mm厚超白钢化玻璃 固定	m2	10.6			
7	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1 1500*2100 铝合金推拉窗 2. 6mm厚热反射镀膜钢化玻璃 推拉	m2	31.5			
8	010809004001	石材窗台板	1. 雅士白石材 窗台石	m2	3.84			
9	010810002001	木窗帘盒	1. 木质窗帘盒	m	29.75			
		分部小计						
		屋面及防水工程						



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其他项目。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区中药房改造项目-装饰工程

标段：南院区中药房  
改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010902001001	屋面卷材防水	1. 3mm+3mmSBS改性沥青防水卷材, 面层带铝箔反射膜保护层, 防水卷材包住女儿墙 2. 20厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平	m <sup>2</sup>	252.41			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
11	011102003001	块料楼地面	1. ST 03300*300防滑地砖（煎药室地台面层） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 4. 聚氨酯防水涂膜厚	m <sup>2</sup>	5.42			
12	011103004001	塑料卷材楼地面	1. PVC塑胶地板 2. 界面处理剂 3. 2~3mm厚自流平 4. 50mm厚C25细石混凝土找平层	m <sup>2</sup>	209.66			
13	011105004001	塑料板踢脚线	1. 2mm厚PVC卷材 踢脚线 2. 踢脚线高度:120mm 3. 粘结层厚度、材料种类:基层面涂PVC卷材粘合剂 R=40圆弧垫层 4. 一体化上墙配件（压条）	m <sup>2</sup>	36.8			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
14	011204001001	石材墙面	1. ST 02 爵士白石材	m <sup>2</sup>	5.25			
15	011207001001	墙面装饰板	1. 刷界面剂一道+结构胶+冰火板装饰面（附轻质隔墙）	m <sup>2</sup>	110.63			
16	011207001002	墙面装饰板	1. 50*30*1.2厚方钢龙骨400*600, 固定硅酸盖板, 刷界面剂一道+结构胶+冰火板装饰面（附墙）	m <sup>2</sup>	373.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区中药房改造项目-装饰工程

标段：南院区中药房  
改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011210002001	隔墙	1. 隔墙一 240厚轻质隔墙 2. 50*30*1.2mm厚双层镀锌方通龙骨（间距600mm*400mm，高度超过3m 需加固） 3. 隔音（防火）棉 4. 8mm厚硅酸钙板基层（双面）	m2	12.31			
18	011210002002	隔墙	1. 隔墙二 100厚轻质隔墙 2. 50*30*1.2mm厚双层镀锌方通龙骨（间距600mm*400mm，高度超过3m 需加固） 3. 隔音（防火）棉 4. 8mm厚硅酸钙板基层（双面）	m2	38.1			
19	011210002004	隔墙	1. 隔墙二 100厚轻质隔墙（附墙） 2. 50*30*1.2mm厚双层镀锌方通龙骨（间距600mm*400mm，高度超过3m 需加固） 3. 隔音（防火）棉 4. 8mm厚硅酸钙板基层	m2	28.23			
20	011210002003	隔墙	1. 隔墙三 100厚防火岩棉隔墙 2. 50*30*1.2mm厚双层镀锌方通龙骨（间距600mm*400mm，高度超过3m 需加固） 3. 隔音（防火）棉 4. 8mm厚硅酸钙板基层（双面）	m2	20.19			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
21	011302001001	吊顶天棚	1. 600*600高晶板吊顶 2. U型轻钢主龙骨38X1.2厚，中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内 3. 采用38-1轻钢主龙骨吊件，找平后连接主龙骨与M8吊杆 4. M8吊杆，双向中距≤1200，用M8拉爆与钢筋混凝土板固定	m2	218.06			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区中药房改造项目-装饰工程

标段：南院区中药房  
改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 16	拆除工程						
22	011601001	砖砌体拆除	1. 开门洞	m3	2.51			
23	011601002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌体水池 拆除	m3	0.92			
24	011605001	平面块料拆除	1. 平面块料 拆除	m2	214.3			
25	011606002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 发药窗隔断 拆除	m2	13.41			
26	011606002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 隔墙 拆除	m2	39.22			
27	011606003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚面龙骨及饰面 拆除	m2	56.4			
28	011607002	防水层拆除	1. 屋面拆除 卷材防水层	m2	232.44			
29	011608001	铲除油漆面	1. 铲除 内墙抹灰面油漆涂料	m2	34.8			
30	011609001	栏杆、栏板拆除	1. 外窗栏杆 拆除	m	16.5			
31	011610001	木门窗拆除	1. 木质门 拆除	樘	8			
32	011610002	金属门窗拆除	1. 金属门窗 拆除	樘	15			
33	011613001	灯具拆除	1. 荧光灯 拆除	套	8			
34	011612002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆 拆除	套	1			
		分部小计						
	A. 17	措施项目						
35	011701006	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	m2	257.25			
36	01B001	物品保护性转移	1. 物品保护性转移	工日	6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区中药房改造项目-装饰工程

标段：南院区中药房  
改造项目

第 5 页 共 5 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区中药房改造项目-安装工程

标段：南院区中药房  
改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 AL 2. 容量:27.6kW 3. 安装方式:挂墙明装	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆敷设(含电缆头) 2. 型号:WDZ-BYJ-5*10	m	15			
3	030411001006	配管	1. 名称:电缆配管 2. 材质:JDG管 DN40	m	15			
4	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-2.5	m	542.21			
5	030411001001	配管	1. 名称:照明线配管 2. 材质:JDG管 DN20	m	190.24			
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED扣板灯 2. 型号:40W 3. 规格:600*600	套	34			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	12			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:两联单控开关	个	5			
9	030411004002	配线	1. 名称:插座线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-4 3. 型号:聚乙烯绝缘铜芯电线	m	1333.14			
10	030411001002	配管	1. 名称:插座配管 2. 材质:JDG管 DN20	m	430.08			
11	030404035001	插座	1. 名称:五孔暗装插座 2. 规格:220V 10A	个	45			
12	030404035002	插座	1. 名称:五孔防水插座 2. 规格:220V 10A	个	8			
13	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A	个	10			
14	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:弱电箱	个	1			
15	030502005001	双绞线缆	1. 名称:6类非屏蔽网线(TP、T0) 2. 规格:UTP6e 3. 敷设方式:管内敷设	m	344.91			
16	030411001003	配管	1. 名称:6类非屏蔽网线 配管 2. 材质:JDG管 DN20	m	91.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区中药房改造项目-安装工程

标段：南院区中药房  
改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	030502012001	信息插座	1. 名称:电话插座 2. 类别:6类面板 TP	个	10				
18	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 类别:6类面板 T0	个	10				
19	030411004004	配线	1. 名称:应急照明电源线 2. 配线形式:WDZBN-RYJS-2*2.5	m	80.98				
20	030411001005	配管	1. 名称:应急照明电源线配管 2. 材质:JDG DN20	m	79.88				
21	030412002001	工厂灯	1. 名称:壁装应急灯	套	12				
22	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	3				
23	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯	套	2				
24	030411006001	接线盒	1. 名称:暗装接线盒	个	167				
25	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟探测器	个	17				
26	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 风量:180m3/h 3. 功率:27W	台	1				
		分部小计							
		给排水工程							
27	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:生活给水系统管道交付使用前必须冲洗消毒、室内生活给水系统的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa	m	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区中药房改造项目-安装工程

标段：南院区中药房  
改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:生活给水系统管道交付使用前必须冲洗消毒、室内生活给水系统的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa	m	5.71			
29	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75UPVC	m	5.23			
30	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50UPVC	m	4			
31	031003005002	塑料阀门	1. 截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
32	031003005001	塑料阀门	1. 三角阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接	个	2			
33	031004014002	给、排水附(配)件	1. 水龙头安装 公称直径(mm)20	个	4			
34	031004003001	洗脸盆	1. 材质:成品洗脸盆	组	1			
35	031004004001	洗涤盆	1. 材质:成品洗污池	个	1			
36	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:铜质地漏 2. 型号、规格:公称直径(mm以内)50	个	1			
		分部小计						
		喷淋工程						
37	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 水喷淋(雾)喷头 2. 安装部位:室内吊顶 3. 材质、型号、规格:DN25	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













