

襄阳市中心医院2021南院区内科楼
DSA电气配套项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位盖章)

年 月 日

襄阳市中心医院2021南院区内科楼
DSA电气配套项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师注册章)
牛志强
A11164200002015
湖北大鹏工程咨询
有 限 公 司
有效期至:2024年12月31日

复 核 人： _____
(造价工程师注册章)
李敬坤
B11(204200005673)
湖北大鹏工程咨询
有 限 公 司
有效期至:2024年03月12日

编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市中心医院2021南院区内科楼DSA电气配套项目

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-----|--------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | DSA主线 | | | | | | |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | DSA1主线；铜芯电力电缆 WDZCN-YJY-4*120+1*70 | m | 138 | | | |
| 2 | 030408001002 | 电力电缆 | DSA2主线；铜芯电力电缆 WDZCN-YJY-4*120+1*70 | m | 120 | | | |
| 3 | 030408001003 | 电力电缆 | DSA3主线；铜芯电力电缆 WDZCN-YJY-4*120+1*70 | m | 114 | | | |
| 4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作安装 1kV 室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²)≤120 | 个 | 6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 空调及照明插座主线 | | | | | | |
| 5 | 030408001004 | 电力电缆 | 空调+DSA1照明插座主线； WDZCN-YJY-5*16 | m | 55 | | | |
| 6 | 030408001005 | 电力电缆 | 空调+DSA2照明插座主线； WDZCN-YJY-5*16 | m | 42 | | | |
| 7 | 030408001006 | 电力电缆 | 空调+DSA3照明插座主线； WDZCN-YJY-5*16 | m | 35 | | | |
| 8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电力电缆终端头制作安装 1kV 室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面(mm ²)≤16 | 个 | 6 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 配电箱 | | | | | | |
| 9 | 030404017001 | 配电箱 | 主配电柜包含：4P 160A/ABB 双电源转换开关1套、 SX160 N TMD 125 4P4D塑壳断路器1 个、NSX100F TM-D 63A 4P4 塑壳式断路器带漏电保护功能 2个、NSX100F TM-D 50A 4 P4塑壳式断路器带漏电保护功 能1个、EA9系列 16A漏电保护 器2个、LC1N65M5N接触器 2 个、LC1N50M5N接触器 1个、 TMY-20*3铜母线排 9米 指示 灯、按钮等配套电器元件，柜 体1600*600*370。 | 台 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄阳市中心医院2021南院区内科楼DSA电气配套项目

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-----|-------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 10 | 030404017002 | 配电箱 | GE主配电箱包含：3P 100A/ABB双电源转换开关1套、SX160N TMD 125 4P4D塑壳断路器1个、NSX100F TM-D 63A 4P4塑壳式断路器带漏电保护功能2个、NSX100F TM-D 50A 4P4塑壳式断路器带漏电保护功能1个、EA9系列 16A漏电保护器2个、LC1N65M5N接触器 2个、LC1N50M5N接触器 1个、TMY-20*3铜母线排 9米 指示灯、按钮等配套电器元件，柜体1200*600*370。 | 台 | 1 | | | |
| 11 | 030404017003 | 配电箱 | 配电柜包含：3P 100A/ABB双电源转换开关1套、NSX 160A 3P塑壳断路器1个、指示灯、按钮柜体等配套电器元件。 | 台 | 1 | | | |
| 12 | 030404017004 | 配电箱 | 辅助配电箱包含：63A3P断路器1个、25A2P断路器1个、32A3P断路器1个、25A3P断路器1个、10A2P断路器2个、32A2P断路器3个、指示灯、按钮等配套电器元件，柜体1200*600*370。 | 台 | 3 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 电缆桥架、调试等电气安装 | | | | | | |
| 13 | 030411003001 | 桥架 | 镀锌烤漆喷塑电缆桥架1.2厚 300*100 | m | 120 | | | |
| 14 | 030411003002 | 桥架 | 镀锌烤漆喷塑电缆桥架1.2厚 200*100 | m | 40 | | | |
| 15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试 | 系统 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

