

东津院区病理科细胞制片和诊断室改造项目 工程

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



年 月 日

东津院区病理科细胞制  
片和诊断室改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
  
(单位资质专用章)

法定 代表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
  
(造价工程师注册章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
  
(造价工程师注册章)


编 制 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

复 核 时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

# 总 说 明

工程名称： 东津院区病理科细胞制片和诊断室改造项目

第 1 页 共 1 页



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除	m3	0.22			
		分部小计						
		门窗工程						
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: JM1022 1000X2200 2. 医用气密封钢板喷塑手动单开平开门, 带观察窗	m2	19.8			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
3	011102003001	块料楼地面	1. 防滑地砖(无降板区域) 2. 楼面贴600*600防滑地砖, 白水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层	m2	6.15			
4	011102003002	块料楼地面	1. 防滑地砖(降板区域) 2. 楼面贴600*600防滑地砖, 白水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5. 回填材料采用加气块+C25细石混凝土	m2	132.16			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度: 铝合金踢脚线, 高100mm	m	70.8			
6	011102001001	石材楼地面	1. 门槛石 2. 20mm厚花岗岩, 白水泥擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 10厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 5. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料	m2	1.9			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：

暂估人工费

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011207001001	墙面装饰板	1. 医疗护墙板, 结构胶粘贴, 板缝密封胶处理 2. 硅钙板基层6mm	m <sup>2</sup>	295.64			
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 白色乳胶漆 2. 面刷两道乳胶漆 3. 刮两遍腻子找平 4. 基层处理	m <sup>2</sup>	13.01			
9	011204003001	块料墙面	1. 300*600瓷砖, 石材阳角压顶	m <sup>2</sup>	8.64			
		分部小计						
		天棚工程						
10	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距： 采用60型轻钢主龙骨吊件, M8吊杆, 双向中距≤1200, 用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 2. 面层材料品种、规格: 硅钙板	m <sup>2</sup>	138.31			
		分部小计						
		其他装饰工程						
11	010810005001	窗帘轨	1. U型床帘导轨	m	5.07			
		分部小计						
		措施项目						
12	011701003001	里脚手架	1. 装饰简易内脚手架3.6m以内天棚面	m <sup>2</sup>	230.4			
13	011701003002	里脚手架	1. 装饰简易内脚手架3.6m以内内墙、柱面	m <sup>2</sup>	194.44			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		动力系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:双电源切换总箱 BAT1 2. 容量:112.5kW 3. 安装方式:落地明装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱BAL1 2. 容量:45kW 3. 安装方式:壁挂明装	台	1			
3	030411003002	桥架	1. 规格:CT200X100mm 2. 安装:梁下300mm高度敷设	m	75.64			
4	030411003003	桥架	1. 规格:MR 100X50mm 2. 梁下300mm高度敷设	m	37.31			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆敷设 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3. 材质:铜芯	m	15			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-(5x16) 3. 材质:铜芯	m	15			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆敷设(含电缆头) 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯	m	130.58			
8	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆敷设(含电缆头) 2. 型号:WDZ-YJY-4*6 3. 材质:铜芯	m	90.08			
9	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆敷设(含电缆头) 2. 型号:WDZ-BYJ-4*4 3. 材质:铜芯	m	23.75			
10	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 DN32	m	18.73			
		分部小计						
		照明系统						
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:48W 3. 规格:600*600 4. 安装形式:嵌入安装	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联单控开关	个	1			
13	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联双控开关	个	2			
14	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联双控开关	个	6			
15	030411006001	接线盒	1. 名称: 暗装开关(插座) 接线盒	个	103			
16	030411004002	配线	1. 名称: 照明线 2. 配线形式: WDZ-BYJ-3x1.5	m	1390.18			
17	030411001004	配管	1. 名称: 照明线配管 2. 材质: JDG管 DN20	m	261.39			
		分部小计						
		插座系统						
18	030404035001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 250V/10A	个	17			
19	030404035002	插座	1. 名称: 边台插座 2. 规格: 250V/10A	个	27			
20	030404035003	插座	1. 名称: 洗手池插座 2. 规格: 250V/10A	个	4			
21	030411006002	接线盒	1. 名称: 暗装开关(插座) 接线盒	个	58			
22	030411004001	配线	1. 名称: 插座线 2. 配线形式: WDZ-BYJ-3x2.5	m	2009.74			
23	030411004007	配线	1. 名称: 插座线 2. 配线形式: WDZ-BYJ-3x6	m	156.18			
24	030411001003	配管	1. 名称: 插座线配管 2. 材质: JDG管 DN25	m	299.85			
		分部小计						
		弱电系统						
25	030411003001	桥架	1. 名称: 弱电桥架 2. 规格: MR 100X50mm 3. 梁下300mm高度敷设	m	39.58			
26	030502012002	信息插座	1. 名称: 单口网络插座 TD	个	39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030502012001	信息插座	1. 名称:单口电话插座 TP	个	3			
28	030502005001	双绞线缆	1. 名称:6类非屏蔽网线 2. 规格:UTP CAT6 3. 敷设方式:管内敷设	m	1549.3			
29	030411001001	配管	1. 名称:6类非屏蔽网线 配管 2. 材质:JDG管 DN20	m	345.5			
		分部小计						
		接地系统						
30	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位接地端子箱LEB 2. 规格:300*200*120mm	台	2			
31	040806002001	接地母线	1. 材质:镀锌扁铁-40x4	m	28.99			
32	040806002002	接地母线	1. 名称:接地支线 2. 规格:WDZ-YJY-6*1.0	m	5.15			
33	030411001005	配管	1. 名称:接地支线 配管 2. 材质:JDG DN20	m	5.15			
		分部小计						
		空调电气部分						
34	030404017003	配电箱	1. 名称:KPA01空调机组控制柜 2. 容量:27.0kW	台	1			
35	030404019001	控制开关	1. 名称:显示温湿度、差压及控机组开关	个	2			
36	030503006001	传感器	1. 名称:压差传感器	支	2			
37	030503006002	传感器	1. 名称:主管道静压差传感器	支	1			
38	030411004003	配线	1. 名称:控制线 配线 2. 配线形式:WDZ-RYY-3X1.0	m	45.79			
39	030411004004	配线	1. 名称:控制线 配线 2. 配线形式:WDZ-RYYP-2X1.0	m	89.22			
40	030411004005	配线	1. 名称:控制线 配线 2. 配线形式:WDZ-RYYP-4X1.0	m	150.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:生活给水系统管道交付使用前必须冲洗消毒、室内生活给水系统的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.0 MPa	m	62.38			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:生活给水系统管道交付使用前必须冲洗消毒、室内生活给水系统的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.0 MPa	m	8.9			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PPR DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:生活给水系统管道交付使用前必须冲洗消毒、室内生活给水系统的试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于1.0 MPa	m	14.3			
4	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN110	m	6.94			
5	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75	m	5.07			
6	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN50	m	32.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		暖通						
1	030701003001	柜式空气处理机组	1. 名称:直膨式全新风空气处理机组 2. 设备编号:PAU-01 3. 风量:6500m <sup>3</sup> /h 4. 安装形式:座地	台	1			
2	030701010001	过滤器	1. 名称:含活性炭过滤器变频排风柜	台	1			
3	03B001	直膨式全新风空气处理机组室外机	1. 直膨式全新风空气处理机组室外机	台	3			
4	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-136 3. 风量:1020m <sup>3</sup> /h	台	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器400*400	个	11			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:门铰式回风百叶,1000*300	个	2			
7	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:手动风量调节阀	个	2			
8	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:电动风阀(比例积分调节型)	个	5			
9	030703023001	密闭阀	1. 名称:新风电动密闭阀	个	1			
10	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:手动定风量阀	个	8			
11	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:新风防雨百叶1000*800	个	1			
12	030701010002	过滤器	1. 名称:可抽式过滤器	台	1			
13	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火调节阀	个	2			
14	030701010003	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号:DN25、螺纹接口、全铜	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030703001005	铜制闸阀	1. 名称:铜制闸阀 2. 规格:DN32	个	2			
16	030609004001	有色金属管及非金属管	1. 名称:新风空气处理机组与室外机之间连接管 2. 材质:铜管	m	45			
17	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:新风管道安装 2. 规格:长边长(mm)≤320 3. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸	m <sup>2</sup>	14.87			
18	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:新风管道安装 2. 规格:长边长(mm)≤450 3. 板材厚度:0.75mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸	m <sup>2</sup>	56.33			
19	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:新风管道安装 2. 规格:长边长(mm)≤1000 3. 板材厚度:0.75mm 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:详见图纸	m <sup>2</sup>	84.83			
20	031208002004	管道绝热	1. 管道保温 2. 绝热材料品种:橡塑板	m <sup>2</sup>	156.03			
21	010606012001	钢支架	1. 10#槽钢基础置于室外地面上	t	0.136			
		分部小计						
		空调						
		管道						
22	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN32	m	3.92			
23	031001001002	塑料管	1. 冷凝排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:PVC-40	m	25.92			
24	031001001003	塑料管	1. 冷凝排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:PVC-50	m	25.92			
25	031002001001	管道支架	1. 管道支架制安 除锈 刷红丹 防锈漆二遍 刷调和漆二遍	kg	30			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：暖通工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		保温						
26	031208002001	管道绝热	1. 名称：橡塑保温管 2. 规格：DN50	m	32.88			
27	031208002002	管道绝热	1. 名称：橡塑保温管 2. 规格：DN40	m	39.39			
28	031208002003	管道绝热	1. 名称：橡塑保温管 2. 规格：DN32	m	13.66			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：东津院区病理  
科细胞制片和诊断室  
改造项目

工程名称：医气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030609004001	有色金属管及非金属管	1. 名称:负压吸引管 2. 规格:Φ10*1 3. 材质:紫铜管	m	23.31			
2	030609004002	有色金属管及非金属管	1. 名称:氧气管道 2. 规格:Φ8*1 3. 材质:紫铜管	m	23.63			
3	030404035001	面板	1. 名称: 气体报警面板	个	1			
4	030404032001	端子箱	1. 名称:医气阀门箱(含表)	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
5	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











