

2022南院区内科楼西侧化粪池扩建改
造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2022南院区内科楼西侧化粪池扩建改造
项目 工程

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖章)



编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022南院区内科楼西侧化粪池扩建改造项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除墙体 2. 拆除高度:2.8米	m3	0.7			
2	041001001001	拆除路面	1. 构件名称:人工拆除混凝土 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: :0.25m	m2	163.32			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:2.8m 2. 门窗洞口尺寸:2.7*2.6	樘	1			
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:拆除波纹管 管400	m	3.55			
5	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:新建 墙体 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240*115*53	m3	0.7			
6	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:2.7*2.6	m2	7.02			
7	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20 厚1:3水泥砂浆	m2	7.76			
8	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖 三类土方 2. 挖土深度:1.18	m3	43.2			
9	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂 垫层100厚 2. 材质及规格:波纹管400 3. 管道检验及试验要求:灌水 试验	m	3.5			
10	010103001001	回填方	1. 土壤类别:人工回填 夯实	m3	66.09			
11	010103002002	余方弃置	1. 人工装土方 2. 运距:暂按30公里,最终据 实结算	m3	62.16			
12	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:人工拆除地梁地 基	m3	1.14			
13	040504008001	化粪池	1. 化粪池型号、规格:做法详 见图集02S701-78页 6号化粪 池 型号: Z6-16F (含土方工 程)	座	1			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 厚度:25cm	m2	163.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

