

襄北精神科开放病区改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

襄北精神科开放病区改
造项目 工程

招标工程量清单


招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开
放病区改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		一层						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:100厚混凝土垫层 2. 饰面材料种类:地面砖	m ²	16.92			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面砖	m ²	95.62			
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:墙面、天棚乳胶漆	m ²	394.85			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:拆除底层格栅门	樘	1			
5	010805001001	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸:原铁栅栏门改铝合金安全玻璃电子门	樘	1			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开放病区改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011101005002	自流坪楼地面	1. 地面一 石塑地板 1、原地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除吸尘器对地坪进行吸尘清洁。 2、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底,待界面处理剂表面风干后,即可进行下一步自流平施工。 3、搅拌至无结块的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次.加水量应严格按照水灰比(请参照相应自流平说明书)。水量过少会影响流动性。过多则会降低固化后的强度。 4、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行流动并找平地面,自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。 5、施工完毕后请立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后可进行石塑地板的铺设。 6、地板应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。 7、块材铺贴时,请将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。	m2	76.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开放病区改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			地板表面多余的胶水应及时擦去。：					
8	011102003001	块料楼地面	1. 地面二, 面砖防水地面做法 1、铺10厚防滑地砖地面, 干水泥擦缝(规格详装修图) 2、撒素水泥面, 洒适量清水 3、20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m ²	16.92			
9	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚EP聚合物水泥基防水卷材, 上翻墙面1.8m 2. 刷氯丁橡胶稀释液一道 3. 翻边:1.8米高	m ²	66.64			
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚EP聚合物水泥基防水卷材 2. 找平层:20厚水泥砂浆	m ²	16.92			
11	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 3. 部位:卫生间	m ²	95.62			
12	011206002001	块料零星项目	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 3. 部位:走廊、楼梯	m ²	3			
13	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:墙面、天棚零星抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m ²	10			
14	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚钢化玻璃隔断	m ²	11.09			
15	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:活动屏风	m ²	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开放病区改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011302001001	吊顶天棚	1. 天棚一, 高晶板吊顶 1、安装600x600硅钙板 2、T型铝合金主龙骨TB24x38, 间距600, 用挂件与承载龙骨固定 3、10号镀锌钢丝(Φ8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定, 吊环(钩)之间包毛毡 4、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(钩), 双向中距≤1200 小时不燃烧, 而且也不会产生有毒的气体和烟雾。:	m2	185.9			
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面一, 白色无机环保涂料 1, 内墙白色无机环保涂料罩面三道(一底二面) 2, 满刮腻子二道	m2	394.85			
18	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 白色无机环保涂料 2. 部位: 楼梯天棚	m2	10.23			
		分部小计						
		二层						
19	011605002002	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 墙面砖	m2	2			
20	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖墙 2. 拆除砌体的截面尺寸: 1500*2700 3. 砌体表面的附着物种类: 水泥砂浆	m3	0.97			
21	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称: 墙面乳胶漆	m2	375			
22	011102003002	块料楼地面	1. 地面二, 面砖防水地面做法 1、铺10厚防滑地砖地面, 干水泥擦缝(规格详装修图) 2、撒素水泥面, 洒适量清水 3、20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层	m2	28.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开
放病区改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	010903002 002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚EP聚合物水泥基防水卷材, 2. 找平层:20厚水泥砂浆	m2	109.19				
24	010904002 002	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:2厚EP聚合物水泥基防水卷材 2. 找平层:20厚水泥砂浆	m2	28.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开
放病区改造项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011101005 001	自流坪楼地面	1. 地面一 石塑地板 1、原地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除吸尘器对地坪进行吸尘清洁。 2、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底,待界面处理剂表面风干后,即可进行下一步自流平施工。 3、搅拌至无结块的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次.加水量应严格按照水灰比(请参照相应自流平说明书)。水量过少会影响流动性。过多则会降低固化后的强度。 4、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行流动并找平地面,自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。 5、施工完毕后请立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后可进行石塑地板的铺设。 6、地板应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。 7、块材铺贴时,请将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。	m2	149.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开
放病区改造项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			地板表面多余的胶水应及时擦去。：						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开放病区改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011106008002	自流坪楼梯面层	1. 地面一 石塑地板 1、原地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除吸尘器对地坪进行吸尘清洁。 2、吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底,待界面处理剂表面风干后,即可进行下一步自流平施工。 3、搅拌至无结块的均匀浆液,将其静置熟化约3分钟,再短暂搅拌一次.加水量应严格按照水灰比(请参照相应自流平说明书)。水量过少会影响流动性。过多则会降低固化后的强度。 4、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上,它将自行流动并找平地面,自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动,将搅拌中混入的空气放出,避免气泡麻面及接口高差。 5、施工完毕后请立即封闭现场,5小时内禁止行走,10小时内避免重物撞击,24小时后可进行石塑地板的铺设。 6、地板应于现场放置24小时以上,使材料记忆性还原,温度与施工现场一致。块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。 7、块材铺贴时,请将块材从中间向两边翻起,同样将地面及地板背面清洁后上胶粘贴。	m2	11.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开放病区改造项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			地板表面多余的胶水应及时擦去。：					
27	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 3. 部位:卫生间	m2	158.03			
28	011210006001	其他隔断	1. 墙面二, 镀锌龙骨+硅酸钙板 1、钢龙骨龙骨框架(龙骨间距600mm) 2、8mm厚外挂硅酸盖板隔墙 3、封闭界面剂一遍 4、双面涂环保粘合剂:新增钢龙骨双面外挂硅酸盖板隔墙	m2	58.7			
29	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 部位:卫生间翻边300mm	m3	0.86			
30	011702008001	圈梁	1. 卫生间翻边:模板	m2	14.3			
31	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:卫生间医用钢制带望窗门(套装)M0721、M0821、M1527	m2	16.02			
32	011206002002	块料零星项目	1. 墙体类型:砖墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 3. 部位:走廊、楼梯	m2	2			
33	011302001002	吊顶天棚	天棚一, 高晶板吊顶 1、安装600x600硅钙板 2、T型铝合金主龙骨TB24x38, 间距600, 用挂件与承载龙骨固定 3、10号镀锌钢丝(Φ8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(钩)固定, 吊环(钩)之间包毛毡 4、现浇混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(钩), 双向中距≤1200 小时不燃烧, 而且也不会产生有毒的气体和烟雾。	m2	189.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开放病区改造项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011406001003	抹灰面油漆	1. 墙面一,白色无机环保涂料 1,内墙白色无机环保涂料罩面三道(一底二面) 2,满刮腻子二道	m2	375			
35	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷调和漆二遍 2. 部位:楼梯栏杆	m2	9.8			
36	01B001	二层卫生间整体拆除	1. 部位:二层卫生间整体拆除	项	1			
		分部小计						
		公共项目						
37	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:垂直运输	m2	460			
38	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:人造石台盆内50角 2. 支架、配件品种、规格:钢支架涂刷防锈漆	个	15			
39	011505005004	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:长700mm不锈钢安全扶手	个	13			
40	011505005005	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:长1000mm不锈钢安全扶手	个	13			
41	011505005006	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:洗脸盆不锈钢安全扶手	个	13			
42	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:盥洗室台镜800*800	m2	8.32			
43	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5公里以外	m3	30			
		分部小计						
		屋面防水						
44	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:拆除屋面防水层	m2	267.44			
45	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:75厚岩棉夹芯板	m2	256.96			
46	010606002001	屋面钢檩条	1. 构件类型:方钢檩条, 60x40x3, 每隔2米*1.5米网格布置, 锚固	t	0.053			
47	010606002002	屋面钢檩条	1. 构件类型:80*80*6竖向钢支撑	t	0.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程

标段：襄北精神科开
放病区改造项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
48	010402001 001	砌块墙	1、屋面边缘处240砖墙砌筑封边。	m3	1.77			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程安装工程 标段：襄北精神科开放病区改造项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		电气照明							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1 2. 安装方式:挂墙明装	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL2 2. 安装方式:挂墙明装	台	1				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:热饮水机配电箱 2. 安装方式:挂墙明装	台	1				
4	030404034001	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 安装方式:暗敷设H=1300	个	4				
5	030404034002	照明开关	1. 名称:三开(淋浴间浴霸) 2. 安装方式:暗敷设H=1800	个	13				
6	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗敷设H=1300	个	5				
7	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗敷设H=1300	个	15				
8	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座(电视、摄像头电源) 2. 安装方式:暗敷设H=1500	个	24				
9	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座(床头柜) 2. 安装方式:暗敷设H=1000	个	26				
10	030404035003	插座	1. 名称:电热水器防溅插座 2. 安装方式:暗敷设H=2000	个	13				
11	030404035004	插座	1. 名称:卫生间一般防溅插座 2. 安装方式:暗敷设H=1300	个	13				
12	030404035005	插座	1. 名称:挂式空调插座 2. 安装方式:暗敷设H=1800	个	13				
13	030404036001	其他电器	1. 名称:300*300嵌入式浴霸 2. 规格:功率:275Wx4 3. 安装方式:嵌入安装	台	13				
14	030411001001	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 2. 规格:JDG管 20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	248				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程安装工程 标段：襄北精神科开放病区改造项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001003	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 2. 规格:JDG管 25 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	465			
16	030411003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 型号:200*100	m	66			
17	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢	kg	62			
18	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm70*70 2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	122			
19	030411004001	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-2.5mm ²	m	753			
20	030411004002	配线	1. 名称:插座线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZC-BYJ-4mm ²	m	1395			
21	030411004003	配线	1. 名称:插座线路 2. 配线形式:桥架内敷设 3. 规格:WDZC-BYJ-4mm ²	m	1988			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁质 3. 安装形式:暗敷设	个	122			
23	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:卫生间等电位端子箱	个	14			
24	030412005001	荧光灯	1. 名称:600*600嵌入式LED灯 2. 型号:功率/色温:16W/3000K 3. 安装形式:嵌入安装	套	52			
25	030412005002	荧光灯	1. 名称:300*300嵌入式LED灯 2. 型号:功率/色温:16W/5000K 3. 安装形式:嵌入安装	套	5			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程安装工程 标段：襄北精神科开放病区改造项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030411001004	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 2. 规格:JDG管 20 3. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	70			
28	030411003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:150*75	m	62			
29	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm70*70 2. 填充(恢复)方式:水泥砂浆	m	22.5			
30	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:型钢	kg	62			
31	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 敷设方式:管内、桥架内	m	480			
32	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗敷设	个	19			
33	030502012001	信息插座	1. 名称:网络接口 2. 安装方式:暗敷设H=1500	个	15			
34	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像头 2. 安装方式:安装高度H=2600	台	4			
		分部小计						
		给排水						
35	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S5系列DN15 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸要求	m	52.5			
36	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S5系列DN20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸要求	m	16.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程安装工程

标段：襄北精神科开放病区改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S5系列DN25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸要求	m	42.8			
38	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R S5系列DN32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸要求	m	26.2			
39	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸要求	m	6.6			
40	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸要求	m	13.3			
41	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100 4. 连接形式:粘接	m	64.2			
42	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN75 4. 连接形式:粘接	m	3			
43	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN50 4. 连接形式:粘接	m	38.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程安装工程 标段：襄北精神科开放病区改造项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031003005001	塑料阀门	1. 规格:塑料阀门DN25 2. 连接形式:热熔	个	7			
45	031003005002	塑料阀门	1. 规格:塑料阀门DN32 2. 连接形式:热熔	个	1			
46	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 台下式 3. 附件名称、数量:混合冷热水龙头	组	15			
47	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:瓷蹲式大便器 3. 附件名称、数量:瓷蹲式大便器低水箱及配件	组	13			
48	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品拖布池 3. 附件名称、数量:长颈水嘴	组	2			
49	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器	台	13			
50	031006012002	热水器、开水炉	1. 能源种类:热饮水机	台	1			
51	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	个	2			
52	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(mm以内) DN25	个	7			
53	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径(mm以内) DN32	个	1			
54	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:机械钻孔 混凝土楼板钻孔 2. 规格: 钻孔直径 (mm以内) 108 3. 填充(恢复)方式:混凝土	个	7			
55	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:机械钻孔 混凝土楼板钻孔 2. 规格: 钻孔直径 (mm以内) 63 3. 填充(恢复)方式:混凝土	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：襄北精神科开放病区改造项目一二楼改造工程安装工程 标段：襄北精神科开放病区改造项目 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
56	030413003004	打洞（孔）	1. 名称：机械钻孔 混凝土楼板钻孔 2. 规格：钻孔直径（mm以内）40 3. 填充（恢复）方式：混凝土	个	8			
57	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2米以内 3. 弃土运距：就地	m3	35			
58	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：普通土	m3	35			
		分部小计						
		室外工程						
59	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：污水管（HDPE双壁波纹管）dn300 2. 连接形式：胶圈 3. 铺设深度：2米以内 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	28.5			
60	040504001001	砌筑井	1. 砖砌圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 井深1.2m:	座	10			
61	040504008001	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢成品化粪池 2. 型号、规格：有效容积：12m ³	座	1			
62	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2米以内 3. 弃土运距：就地	m3	20.52			
63	010103001003	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：普通土	m3	18.51			
64	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：普通土 2. 运距：1公里以内	m3	1			
		分部小计						
		措施项目						
65	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

