

2022泌尿外科大厅西侧洗衣房及大
输液区改造 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖章)



编制时间： _____ 年 月 日

复核时间： _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：2022泌尿外科大厅西侧洗衣房及大输液区改造

第 1 页 共 6 页

1. 图纸、泌尿外科大厅西侧洗衣房及大输液区改造施工方案及清单
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）；
3. 关于调整湖北省建设工程计价依据的通知（鄂建办[2019]093号）；
4. 湖北住建厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知（2021）2263号；
5. 材料价格参照2022年第4期《襄阳工程造价信息》及市场价；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022泌尿外科大厅西侧洗衣房及大输液区改造

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011606002001	病房卫生间隔墙拆除	1. 拆除的基层类型:银特版、瓷砖 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨	m2	33.7			
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆	m2	43.55			
3	011610002001	铝合金窗拆除	铝合金窗拆除	m2	10.8			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板	m2	43.55			
5	011207001001	卫生间水管包封	卫生间水管水泥板包封	m2	9.72			
6	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR	m	18			
7	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗涤盆	套	6			
8	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:隔墙、外墙 2. 打洞部位材质:砖砌体 3. 过梁材质:双【10槽钢 4. 洞口处理:水泥砂浆粉刷	m2	19.44			
9	011210006001	门洞封堵	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双面埃特板	m2	3.78			
10	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300地砖	m2	43.55			
11	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:2.7m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板	m2	43.55			
12	011210006002	隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:埃特板	m2	21.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022泌尿外科大厅西侧洗衣房及大输液区改造

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0921	樘	6			
14	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521	樘	2			
15	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M1821 2. 门框、扇材质:铝合金(同大厅侧门) 3. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃	m ²	11.34			
16	010807001001	金属窗	1. 窗代号及洞口尺寸:门上望窗1806 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm	m ²	3.24			
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3. 部位:墙面	m ²	57.12			
18	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3. 部位:天棚	m ²	103.55			
19	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:花坛 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:0.5 4. 拆除砌体的截面尺寸:240 5. 砌体表面的附着物种类:石材	m ³	3.02			
20	040103001001	回填方	花坛平整碾压	m ²	45.36			
21	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800火烧板(同大厅入口石材)	m ²	45.36			
22	170401001001	混凝土垫层	1. 垫层厚度:150 2. 混凝土强度等级:C15商品砼	m ³	6.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022泌尿外科大厅西侧洗衣房及大输液区改造

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:托架式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢 3. 玻璃材料品种、规格:12mm钢化玻璃	m ²	7.56			
24	010103002001	垃圾弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾	m ³	12			
25	011613001001	灯具拆除	600*600平板灯	套	20			
26	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 3. 安装形式:吊顶安装	套	20			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

