

南院区综合楼附楼2楼超声科候诊
室改造 工程

招标工程量清单


招标人: _____
(单位盖章)

湖北大信正则工程项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号:鄂201142002082
造价咨询人: _____
有效期至:2023年10月31日 (单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
(签字或盖章)



复核人: _____
(签字或盖章)



编制时间: _____ 年 月 日

复核时间: _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：南院区综合楼附楼2楼超声科候诊室改造

第 2 页 共 7 页

1. 图纸、综合楼附楼2楼超声科候诊室改造施工方案及清单
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省建筑安装工程费用定额》（2018）；
3. 关于调整湖北省建设工程计价依据的通知（鄂建办[2019]093号）；
4. 湖北住建厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知（2021）2263号；
5. 材料价格参照2022年第4期《襄阳工程造价信息》及市场价；

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区综合楼附楼2楼超声科候诊室改造

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌块墙 2. 拆除高度:3.0m 3. 拆除砌体的截面尺寸:240mm 4. 砌体表面的附着物种类:600*600墙砖 5. 楼层运垃圾:装袋出垃圾	m3	7.38			
2	011606002001	隔墙拆除	1. 拆除的基层类型:银特版、瓷砖 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨	m2	8.13			
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆挂贴 2. 饰面材料种类:600*600墙砖 3. 楼层运垃圾:装袋出垃圾	m2	20.4			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:石材、地	m2	25			
5	011610002001	金属门窗拆除	铝合金窗、玻璃门拆除	m2	23.4			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:石膏板、铝板	m2	58.59			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3. 部位:墙面	m2	30			
8	011302001001	天棚吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金专用龙骨 2. 面层材料品种、规格:600*600高晶板	m2	87.23			
9	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 (欧普) 2. 规格:600*300	套	12			
10	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120 2. 粘贴层厚度、材料种类:地砖 (同地面)	m	41.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区综合楼附楼2楼超声科候诊室改造

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆 DS M20 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖（诺贝	m ²	34.48			
12	010805001001	电子感应门	1. 门框或扇外围尺寸：2580*3200 2. 门框、扇材质：2.0mm铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 4. 启动装置的品种、规格：电子感应	m ²	8.26			
13	030404034002	照明开关	1. 名称：照明开关 2. 规格：单联 3. 安装方式：暗装	个	2			
14	030404034001	照明开关	1. 名称：照明开关 2. 规格：双联 3. 安装方式：暗装	个	2			
15	030404035001	插座	1. 名称：5孔插座 2. 安装方式：暗装	个	6			
16	171802011001	信息插座	1. 名称：网络插座 2. 规格：双口 3. 安装方式：暗装	个	5			
17	030502005001	双绞线缆	1. 名称：网线 2. 敷设方式：暗敷	m	200			
18	030411004001	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-2.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 未尽事宜详见图纸	m	171			
19	030411004002	配线	1. 名称：绝缘导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：BV-1.5mm ² 4. 材质：铜芯 5. 未尽事宜详见图纸	m	120			
20	030411001001	配管	1. 名称：线管 2. 材质：PVC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗敷	m	217			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南院区综合楼附楼2楼超声科候诊室改造

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	03040800 1001	电力电缆 (暂定)	1. 名称: 电缆 2. 规格: YJV22-4*16+1*10 3. 材质: 铜芯	m	200			
22	01010300 2001	垃圾弃置	1. 废弃料品种: 拆除建筑垃圾	m ³	9.97			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南院区综合楼附楼2楼超声科候诊室改造

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：南院区综合楼附楼2楼超声科候诊室改造

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考