

襄阳市中心医院东津院区配套工程
及景观（一期）

招标工程量清单

招标人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）工程

招标工程量清单

招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人：



复核人：



编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- 1、工程名称：襄阳市中心医院东津院区
- 2、建设单位：襄阳市中心医院
- 3、建设位置：湖北省襄阳市
- 4、项目指标：约20万方
- 5、编制依据：

- (1) 《工程量清单项目计量规范》(2013-湖北)；
- (2) 《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》(2018)；
- (3) 《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)；
- (4) 《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)；
- (5) 《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)；
- (6) 《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)；
- (7) 《湖北省建筑安装工程费用定额》(2018)；
- (8) 材料价格采用襄阳市造价管理站2021年9月《襄阳工程造价信息》发布的价格信息，信息无价格的以市场价格综合考虑。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040101001001	挖一般土方（场平及道路土方）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：清除表土 暂按2m高计算（暂估量）	m3	123705.84			
2	040103002001	余方弃置（场平及道路土方）	1. 废弃料品种：场内周转土方 2. 运距：暂按1km	m3	21348.19			
3	040101001002	挖一般土方（场平及道路土方）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：土方开挖	m3	40948.27			
4	040103001001	回填方（场平及道路土方）	1. 密实度要求：土方回填，满足设计要求。具体做法详图纸	m3	4577.81			
5	040103002002	余方弃置（场平及道路土方）	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：暂按15km	m3	138728.11			
6	041001002001	拆除人行道（拆除工程）	破除现状人行道，破除料外运，运距暂按15km，后期据实结算。拆除混凝土厚度暂按15cm计算。	m2	2294.91			
7	041001005001	拆除侧、平（缘）石（拆除工程）	拆除现状缘石，破除料外运，运距暂按15km，后期据实结算。拆除路缘石暂按长800*宽200*高100计算。	m	2148.28			
8	041001002002	拆除现状绿化带（拆除工程）	破除现状绿化带，土方外运，运距暂按15km，后期据实结算。拆除土方厚度暂按15cm计算。	m2	2294.91			
9	041001002003	拆除混凝土路面（拆除部分停车场）	破除现状部分停车场，破除料外运，运距暂按15km，后期据实结算。拆除混凝土路面厚度暂按20cm计算。	m2	6765.65			
10	041001002004	拆除人行道	破除现状人行道面层，破除料外运，运距暂按15km，后期据实结算。块料厚度暂按6cm计算，具体做法详图纸。	m2	1541.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040203006001	沥青混凝土（现有水泥路铺沥青）	1. 40mm厚AC-13C型沥青混凝土 2. 60mm厚AC-16C型沥青混凝土 3. 乳化沥青透层油	m ²	17815.74			
12	040204002001	人行道块料铺设（更换面层）	1. 600X300X60厚预制仿花岗岩拉丝板 2. 30厚1:3水泥砂浆	m ²	1541.76			
13	040204005001	现浇侧（平、缘）石（人行道换面层）	1. 100X200X800花岗岩路缘石，圆弧处长300 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（密实度≥93%）	m	616.78			
14	040204005002	现浇侧（平、缘）石（人行道换面层）	1. 150X400X800花岗岩路缘石，圆弧处长300 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 50厚粗砂小石子混合料垫层	m	714.45			
15	040202001001	路床（槽）整形（道路扩建、沥青混凝土道路）	路床整形 路床碾压检验	m ²	11421.52			
16	040103001002	回填方（道路扩建、沥青混凝土道路）	500厚砂砾石（分层压实95%），具体做法详图纸设计	m ³	5710.76			
17	040103001003	回填方（道路扩建、沥青混凝土道路）	500厚灰土（分层压实96%），具体做法详图纸设计	m ³	5085.28			
18	040203007001	水泥混凝土（道路扩建、沥青混凝土道路）	200厚C30混凝土路面（设计抗弯拉强度4.5MPa）。含混凝土、养护、施工缝等全部工作内容。具体做法详图纸设计	m ²	9073.33			
19	040201020001	垫层（道路扩建、沥青混凝土道路）	50厚粗砂小石子混合料垫层	m ³	453.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	040201020002	垫层（道路扩建、沥青混凝土道路）	150厚C15混凝土垫层	m3	1361.16			
21	040203006002	沥青混凝土（道路扩建、沥青混凝土道路、扩宽新修）	1. 40mm厚AC-13C型沥青混凝土 2. 60mm厚AC-16C型沥青混凝土 3. 乳化沥青透层油 具体做法详图纸设计	m2	8835.03			
22	040204001001	人行道整形碾压（人行道及路缘石）	人行道路床整形碾压，具体做法详图纸设计	m2	2090.18			
23	040204002002	人行道块料铺设（新建人行道）	1. 600X300X60厚预制仿花岗岩拉丝板 2. 30厚1:3水泥砂浆 具体做法详图纸设计	m2	2294.91			
24	040202011001	碎石（人行道及路缘石）	100厚碎石垫层，具体做法详图纸设计	m2	2090.18			
25	040203007002	水泥混凝土（人行道及路缘石）	100厚C20混凝土。含混凝土、养护、施工缝等全部工作内容。具体做法详图纸设计	m2	2095.52			
26	040204005003	现浇侧（平、缘）石（车行道外侧）	1. 100X200X800花岗岩路缘石，圆弧处长300 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（密实度≥93%）	m	1339.43			
27	040204005004	现浇侧（平、缘）石（车行道内侧）	1. 150X400X800花岗岩路缘石，圆弧处长300 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 50厚粗砂小石子混合料垫层	m	1433.83			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	050201001001	园路（小游园空间-主路）	1. 200X100X55厚红色陶瓷透水砖（人字铺） 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	1581.2			
29	050201001002	园路（小游园空间-主路）	1. 200X100X55厚深灰色陶瓷透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	354.34			
30	040202001002	路床（槽）整形（小游园空间 LD-0.01 车行道-机动车道）	路床（槽）整形	m ²	3817.62			
31	040103001004	回填方（小游园空间 LD-0.01 车行道-机动车道）	500厚砂砾石（分层压实95%），具体做法详图纸设计	m ³	1908.81			
32	040103001005	回填方（小游园空间 LD-0.01 车行道-机动车道）	500厚灰土（分层压实96%），具体做法详图纸设计	m ³	1673.85			
33	040203007003	水泥混凝土（小游园空间 LD-0.01 车行道-机动车道）	200厚C30混凝土路面（设计抗弯拉强度4.5MPa）。含混凝土、养护、施工缝等全部工作内容。具体做法详图纸设计	m ²	2887.67			
34	040201020003	垫层（小游园空间 LD-0.01 车行道-机动车道）	50厚粗砂小石子混合料垫层	m ³	152.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	040201020004	垫层（小游园空间 LD-0.01车行道-机动车道）	150厚C15混凝土垫层	m3	455.45			
36	040203006003	沥青混凝土（小游园空间 LD-0.01车行道-机动车道）	1. 40mm厚AC-13C型沥青混凝土 2. 60mm厚AC-16C型沥青混凝土 3. 乳化沥青透层油 具体做法详图纸设计	m2	2855.2			
37	040204001002	人行道整形碾压（小游园空间 LD-0.01车行道-非机动车道及人行道）	人行道路床整形碾压，具体做法详图纸设计	m2	2664.31			
38	040202011002	碎石（小游园空间 LD-0.01车行道-非机动车道及人行道）	100厚碎石垫层，具体做法详图纸设计	m2	2402.13			
39	040203007004	水泥混凝土（小游园空间 LD-0.01车行道-非机动车道及人行道）	100厚C20混凝土。含混凝土、养护、施工缝等全部工作内容。具体做法详图纸设计	m2	2430.99			
40	040204002003	人行道块料铺设（小游园空间 LD-0.01车行道-非机动车道及人行道-新建）	1. 600X300X60厚预制仿花岗岩拉丝板 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	2664.31			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 6 页 共 33 页

工程名称：园路景观

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	040204005005	现浇侧（平、缘）石（车行道外侧）（小游园空间 LD-0.01车行道-附属工程）	1. 100X200X800花岗岩路缘石，圆弧处长300 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（密实度≥93%） 具体做法详图纸设计	m	600.92			
42	040204005006	现浇侧（平、缘）石（人行道与非机动车道分隔处）（小游园空间 LD-0.01车行道-附属工程）	1. 150X400X800花岗岩路缘石，圆弧处长300 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 50厚粗砂小石子混合料垫层 具体做法详图纸设计	m	363.2			
43	050201001003	园路（小游园空间 LD-4.01文化广场）	1. 600X200X30厚芝麻黑花岗岩火烧面弧形加工 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	27.83			
44	050201001004	园路（小游园空间 LD-4.01文化广场）	1. 600X600X30厚芝麻白花岗岩荔枝面弧形加工 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	106.61			
45	050201001005	园路（小游园空间 LD-4.01文化广场）	1. 600X300X30厚芝麻灰花岗岩荔枝面弧形加工 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	16.97			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	050201001006	园路（小游园空间 LD-4.01文化广场）	1. 600X200X30厚芝麻黑花岗岩荔枝面弧形加工 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	11.31			
47	050201001007	园路（小游园空间 LD-3.01文化纪念广场）	1. 100X100X30厚荔枝面贵妃红花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	73.63			
48	050201001008	园路（小游园空间 LD-3.01文化纪念广场）	1. 600X600X30厚荔枝面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	595.68			
49	050201001009	园路（小游园空间 LD-3.01文化纪念广场）	1. 500X600X30厚烧面芝麻黑花岗岩收边 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20素混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	74.93			
50	010401012001	砖砌台阶（小游园空间 LD-3.01文化纪念广场）-台阶	1. 600X300X50厚芝麻白花岗岩烧面踏面（弧形加工） 1200×800×50厚芝麻白花岗岩烧面压顶（弧形加工） 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100厚C20混凝土 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实，压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	56.36			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	011204001001	石材墙面（小游园空间 LD-3.01文化纪念广场）-台阶	1. 20厚芝麻白花岗岩烧面 2. 30厚1:3水泥砂浆 具体做法详图纸设计	m ²	45.72			
52	050305003001	坐凳（小游园空间 LD-3.01文化纪念广场）-坐凳	1. 10厚聚合物洗砂面饰面（颜色选样确认） 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100厚C20混凝土 5. 100厚碎石垫层 具体做法详图纸设计	m	49.22			
53	010101003001	挖沟槽土方（小游园空间 LD-3.01文化纪念广场）-坐凳	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：<1m	m ³	12.99			
54	010103001001	回填方（小游园空间 LD-3.01文化纪念广场）-坐凳	1. 密实度要求：详图纸设计 2. 填方材料品种：详图纸设计 3. 填方粒径要求：详图纸设计	m ³	2.32			
55	040103002003	余方弃置（小游园空间 LD-3.01文化纪念广场）-坐凳	1. 废弃料品种：余土弃运 2. 运距：暂按1km	m ³	10.67			
56	050201001010	园路（小游园空间 LD-5.01小广场）	1. 150X150X30厚烧面芝麻灰花岗岩分隔 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	8.99			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
57	050201001011	园路（小游园空间 LD-5.0 1小广场）	1. 500X600X30厚烧面芝麻黑花岗岩收边 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	12.97			
58	050201001012	园路（小游园空间 LD-5.0 1小广场）	1. 600X600X30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	10.51			
59	050201001013	园路（小游园空间 LD-5.0 1小广场）	1. 600X600X30厚荔枝面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	60.34			
60	050201001014	园路（小游园空间 LD-5.0 1小广场）	1. 600X600X30厚荔枝面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	13.92			
61	050305001001	预制钢筋混凝土飞来椅（小游园空间 LD-8.01特色坐凳）	1. 聚合物洗砂面饰面（颜色选样确认） 2. C20钢筋混凝土 3. 30厚1:3水泥砂浆 4. 100厚C20混凝土 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m	17.61			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
62	050201001015	园路（小游园空间 LD-6.01云亭广场）	1. 200X100X55厚红色陶瓷透水砖（人字铺） 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	13.65			
63	050201001016	园路（小游园空间 LD-6.01云亭广场）	1. 200X100X55厚深灰色陶瓷透水砖收边 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	2.28			
64	050201001017	园路（小游园空间 LD-6.01云亭广场）	1. 600X200X30厚烧面芝麻黑花岗岩（弧形加工）收边 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	3.9			
65	050201001018	园路（小游园空间 LD-6.01云亭广场）	1. 600X300X30厚烧面芝麻黑花岗岩（弧形加工）收边 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	19.19			
66	050201001019	园路（小游园空间 LD-6.01云亭广场）	1. 50厚烧面中国黑花岗岩碎拼 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	37.23			
67	050201001020	园路（小游园空间 LD-6.01云亭广场）	1. 600X300X30厚荔枝面芝麻白花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m2	90.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 11 页 共 33 页

工程名称：园路景观

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
68	010403004001	矮墙（小游园空间 LD-6.01云亭广场）	1. 400厚毛石砌筑350砂浆勾缝 2. 100厚C20混凝土基层 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实, 压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m3	9.68			
69	010403001001	矮凳（小游园空间 LD-6.01云亭广场）	1. 400厚毛石砌筑350砂浆勾缝 2. 100厚C20混凝土基层 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实, 压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m3	2.35			
70	010101003002	挖沟槽土方（小游园空间 LD-6.01云亭广场-矮墙凳）	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: <1m	m3	18.6			
71	010103001002	回填方（小游园空间 LD-6.01云亭广场-矮墙凳）	1. 密实度要求: 详图纸设计 2. 填方材料品种: 详图纸设计 3. 填方粒径要求: 详图纸设计	m3	9.68			
72	040103002004	余方弃置（小游园空间 LD-6.01云亭广场-矮墙凳）	1. 废弃料品种: 余土弃运 2. 运距: 暂按1km	m3	8.92			
73	011508004001	金属字（小游园空间 LD-6.01云亭广场-矮墙凳）	1. M8膨胀螺栓 2. 304#不锈钢银色哑光面字体 专业厂家定制安装 3. 50厚木板1000外刷木清漆 具体做法详图纸设计	个	16			
74	010101003003	挖沟槽土方（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: <2m	m3	0.35			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
75	010101004001	挖基坑土方（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：<2m	m3	81.27			
76	010103001003	回填方（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 密实度要求：详图纸设计 2. 填方材料品种：详图纸设计 3. 填方粒径要求：详图纸设计	m3	68.28			
77	040103002005	余方弃置（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 废弃料品种：余土弃运 2. 运距：暂按1km	m3	13.34			
78	010501003001	独立基础（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	8.42			
79	010501003002	独立基础（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.06			
80	011702001001	基础（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	独立基础模板支撑	m2	18.06			
81	010503001001	基础梁（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.21			
82	011702005001	基础梁（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	基础梁模板支撑	m2	13.71			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
83	010507007001	其他构件（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	C40无收缩细石混凝土或铁屑砂浆	m3	0.11			
84	010502001001	矩形柱（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.02			
85	011702002001	矩形柱（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	矩形柱板模板支撑	m2	14.89			
86	010501001001	垫层（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.06			
87	011702001002	基础（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	基础垫层模板	m2	3.92			
88	010515001001	现浇构件钢筋（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径≤ 10mm	t	0.491			
89	010515001002	现浇构件钢筋（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径≤ 18mm	t	0.509			
90	010515001003	现浇构件钢筋（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径≤ 25mm	t	0.467			
91	010516001001	螺栓（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	8M24（地脚螺栓）	t	0.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
92	010516002001	预埋铁件（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	-500*500*20底板	t	0.27			
93	01B001	玻璃钢坐凳（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 白色玻璃钢(厂家定制) 2. 30x30x3方钢龙骨@500 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实度≥93% 具体做法详图纸设计	个	1			
94	050304003001	金属花架柱（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	Φ250x10厚镀锌圆钢管白色氟碳漆	t	1.21			
95	050303008001	玻璃屋面（小游园空间 LD-6.01云亭广场-云亭）	1. 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃驳接爪固定 2. 100X200X8厚镀锌方通白色氟碳漆 具体做法详图纸设计	m ²	53.76			
96	040202001003	路床(槽)整形（文化展示区及游园空间 LD-0.01车行道-机动车道）	路床(槽)整形	m ²	465.65			
97	040103001006	回填方（文化展示区及游园空间 LD-0.01车行道-机动车道）	500厚砂砾石(分层压实95%)，具体做法详图纸设计	m ³	232.83			
98	040103001007	回填方（文化展示区及游园空间 LD-0.01车行道-机动车道）	500厚灰土(分层压实96%)，具体做法详图纸设计	m ³	229.54			
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
99	040203007005	水泥混凝土（文化展示区及游园空间LD-0.01车行道-机动车道）	200厚C30混凝土路面（设计抗弯拉强度4.5MPa）。含混凝土、养护、施工缝等全部工作内容。具体做法详图纸设计	m ²	418.9			
100	040201020005	垫层（文化展示区及游园空间LD-0.01车行道-机动车道）	50厚粗砂小石子混合料垫层	m ³	21.12			
101	040201020006	垫层（文化展示区及游园空间LD-0.01车行道-机动车道）	150厚C15混凝土垫层	m ³	62.83			
102	040203006004	沥青混凝土（文化展示区及游园空间LD-0.01车行道-机动车道 新修北侧停车场）	1. 40mm厚AC-13C型沥青混凝土 2. 60mm厚AC-16C型沥青混凝土 3. 乳化沥青透层油 具体做法详图纸设计	m ²	432.68			
103	040204001003	人行道整形碾压（文化展示区及游园空间LD-0.01车行道-非机动车道及人行道）	人行道路床整形碾压，具体做法详图纸设计	m ²	2094			
104	040202011003	碎石（文化展示区及游园空间LD-0.01车行道-非机动车道及人行道）	100厚碎石垫层，具体做法详图纸设计	m ²	2094			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
105	040203007006	水泥混凝土（文化展示区及游园空间 LD-0.01车行道-非机动车道及人行道）	100厚C20混凝土。含混凝土、养护、施工缝等全部工作内容。具体做法详图纸设计	m ²	2094.15			
106	040204002004	人行道块料铺设（文化展示区及游园空间 LD-0.01车行道-非机动车道及人行道新建人行道）	1. 600X300X60厚预制仿花岗岩拉丝板 2. 30厚1:3水泥砂浆 具体做法详图纸设计	m ²	724.53			
107	040204005007	现浇侧（平、缘）石（文化展示区及游园空间 LD-0.01车行道 附属工程 车行道外侧）	1. 100X200X800花岗岩路缘石，圆弧处长300 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C25混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实（密实度≥93%） 具体做法详图纸设计	m	1280.27			
108	040204005008	现浇侧（平、缘）石（文化展示区及游园空间 LD-0.01车行道 附属工程 人行道与非机动车道分隔处）	1. 150X400X800花岗岩路缘石，圆弧处长300 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 50厚粗砂小石子混合料垫层 具体做法详图纸设计	m	1345.5			
109	010101003004	挖沟槽土方（文化展示区及游园空间 LD-0.02台阶/挡土墙）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：<2m	m ³	35.37			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
110	010103001004	回填方（文化展示区及游园空间 LD-0.02台阶/挡土墙）	1. 密实度要求：详图纸设计 2. 填方材料品种：详图纸设计 3. 填方粒径要求：详图纸设计	m3	20.87			
111	040103002006	余方弃置（文化展示区及游园空间 LD-0.02台阶/挡土墙）	1. 废弃料品种：余土弃运 2. 运距：暂按1km	m3	14.5			
112	010401001001	砖基础（文化展示区及游园空间 LD-0.02台阶/挡土墙）	1. M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 2. 100厚C20混凝土 3. 100厚碎石垫层 具体做法详图纸设计	m3	8			
113	010401003001	实心砖墙（文化展示区及游园空间 LD-0.02台阶/挡土墙）	M7.5水泥砂浆MU10砖砌体	m3	13.84			
114	011201001001	墙面一般抹灰（文化展示区及游园空间 LD-0.02台阶/挡土墙）	30厚1:3水泥砂浆抹平	m2	99.03			
115	010507004001	台阶（文化展示区及游园空间 LD-0.02台阶/挡土墙）	1. 600X300X30厚芝麻灰花岗岩烧面踏面、600X150X20厚芝麻灰花岗岩烧面踢面 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 最薄处100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实系数>93% 具体做法详图纸设计	m2	28.88			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 18 页 共 33 页

工程名称：园路景观

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
116	050201001021	园路（文化展示区及游园空间园建工程-LD-0.01园路标准段）	1. 200X100X55厚红色陶瓷透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度 \geq 93%	m2	0			
117	050201001022	园路（文化展示区及游园空间园建工程-LD-0.01园路标准段）	1. 200X100X55厚深灰色陶瓷透水砖（收边） 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度 \geq 93%	m2	0			
118	050201001023	园路（文化展示区及游园空间园建工程-LD-0.01园路标准段）	1. C15混凝土后浇脚 2. 100厚C20混凝土 3. 100厚碎石垫层 4. 素土夯实，压实度 \geq 93%	m2	114.04			
119	050201005001	嵌草砖（格）铺装（文化展示区及游园空间园建工程-LD-0.03机动车停车位入口处（3号路南侧）原有停车场）	1. 310X310X100厚浅绿色井字形PC植草砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 具体做法详图纸设计	m2	4126.56			
120	040204002005	人行道块料铺设（文化展示区及游园空间园建工程-LD-0.03机动车停车位入口处（3号路南侧）原有停车场）	1. 200X100X55厚灰色陶瓷透水砖收边 2. 30厚1:3水泥砂浆 具体做法详图纸设计	m2	684.07			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
121	040204005009	现浇侧（平、缘）石（文化展示区及游园空间 园建工程-LD-0.03 机动车停车位入口处（3号路南侧）停车位）	1. 900X150X250高C30预制混凝土路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 具体做法详图纸设计	m	2013.39			
122	040205019001	减速垄（文化展示区及游园空间 园建工程-LD-0.03 机动车停车位入口处（3号路南侧）原有停车场）	成品橡胶车档	m	678			
123	040203006005	沥青混凝土（文化展示区及游园空间 园建工程-LD-0.03 机动车停车位入口处（3号路南侧）原有停车场）	1. 40mm厚AC-13C型沥青混凝土 2. 60mm厚AC-16C型沥青混凝土 3. 乳化沥青透层油 具体做法详图纸设计	m ²	4614.14			
124	040202001004	路床（槽）整形（文化展示区及游园空间 园建工程-6号路北侧新建停车场）	路床（槽）整形	m ²	0			
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
125	050201005002	嵌草砖(格)铺装(文化展示区及游园空间园建工程-6号路北侧新建停车场)	1. 310X310X100厚浅绿色井字形PC植草砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 200厚C25混凝土 4. 180厚碎石垫层 5. 素土夯实,压实系数>93%	m ²	0			
126	040204002006	人行道块料铺设(文化展示区及游园空间园建工程-6号路北侧新建停车场)	1. 200X100X55厚灰色陶瓷透水砖收边 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 30厚C15细石砼找平 具体做法详图纸设计	m ²	0			
127	040204005010	现浇侧(平、缘)石(文化展示区及游园空间园建工程-6号路北侧新建停车场-停车位)	1. 900X150X250高C30预制混凝土路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 130厚C25混凝土 4. 180厚碎石垫层	m	0			
128	040205019002	减速垄(文化展示区及游园空间园建工程-6号路北侧新建停车场)	成品橡胶车档	m	0			
129	040204002007	人行道块料铺设(文化展示区及游园空间园建工程-LD-0.04非机动车停车位入口处(3号路南侧)原有停车场)	1. 200X100X55厚灰色陶瓷透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆	m ²	280.8			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
130	040204002008	人行道块料铺设（文化展示区及游园空间园建工程—LD-0.04非机动车停车位入口处（3号路南侧）原有停车场）	1. 200X100X55厚黑色陶瓷透水砖分隔收边 2. 30厚1:3水泥砂浆	m ²	84.55			
131	040204002009	人行道块料铺设（文化展示区及游园空间园建工程—LD-0.04非机动车停车位6号路北侧新建停车场）	1. 200X100X55厚灰色陶瓷透水砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93%	m ²	0			
132	040204002010	人行道块料铺设（文化展示区及游园空间园建工程—LD-0.04非机动车停车位6号路北侧新建停车场）	1. 200X100X55厚黑色陶瓷透水砖分隔收边 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93%	m ²	0			
133	010501001002	垫层（文化展示区及游园空间园建工程—LD-0.05非机动车停车棚）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	23.32			
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
134	011702001003	基础（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 基础类型：垫层模板	m2	79.97			
135	011702001004	基础（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 基础类型：独立基础	m2	186.04			
136	010501003003	独立基础（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	39.2			
137	010501003004	独立基础（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	4.7			
138	010503001002	基础梁（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	22.25			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
139	011702005002	基础梁（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 梁截面形状:矩形	m2	178			
140	010515001004	现浇构件钢筋（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 钢筋种类、规格:HPB300直径12mm	t	2.976			
141	010515001005	现浇构件钢筋（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 钢筋种类、规格:HPB300直径16mm	t	3.067			
142	010515001006	现浇构件钢筋（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 钢筋种类、规格:HPB300直径8mm	t	0.68			
143	010101004002	挖基坑土方（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:<2m	m3	195.02			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
144	010101003005	挖沟槽土方（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：<2m	m3	118.15			
145	010103001005	回填方（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 密实度要求：详图纸设计 2. 填方材料品种：详图纸设计 3. 填方粒径要求：详图纸设计	m3	227.76			
146	040103002007	余方弃置（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 废弃料品种：余土弃运 2. 运距：暂按1km	m3	85.41			
147	010603002001	空腹钢柱（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 柱类型：钢管柱 2. 钢材品种、规格：Q235B 180x100x5mm厚 3. 螺栓种类：M16锚栓锚入基础内 4. 防火要求：钢构件表面除锈后用两道红丹打底，构件的防火等级按建筑要求处理。外刷白色氟碳漆	t	8.846			
148	010604001001	钢梁（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 梁类型：矩形管 2. 钢材品种、规格：50X100X4mm厚钢管 3. 螺栓种类：详见设计图纸LD-0.05 4. 防火要求：钢构件表面除锈后用两道红丹打底，构件的防火等级按建筑要求处理。外刷白色氟碳漆	t	2.845			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
149	010604001002	钢梁（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 梁类型:矩形管 2. 钢材品种、规格:120x100x5mm厚方钢管横梁 3. 螺栓种类: 详见设计图纸LD-0.05 4. 防火要求: 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理。	t	5.256			
150	010901003001	阳光板屋面（文化展示区及游园空间-园建工程-LD-0.05非机动车停车棚）	1. 阳光板品种、规格:10mm厚乳白色阳光板 2. 骨架材料品种、规格: 详见设计图纸LD-0.05 3. 油漆品种、刷漆遍数: 外刷白色氟碳漆	m ²	1009.02			
151	050201001024	园路（文化展示区及游园空间-LD-11.01活动广场）	1. 200X100X55厚深灰色陶瓷透水砖(收边) 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	0			
152	050201001025	园路（文化展示区及游园空间-LD-11.01活动广场）	1. 200X100X55厚浅灰色陶瓷透水砖错缝铺 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m ²	0			
153	050305002001	木质坐凳1（文化展示区及游园空间-LD-11.01活动广场）	1. 95x20栗色樟子松防腐木封面, 方通龙骨 2. 100厚C20混凝土压顶 3. M7.5水泥砂浆 4. MU10砖砌体 5. 20厚水泥砂浆 6. 外涂文化石真石漆 7. 100厚C20混凝土 8. 100厚碎石垫层 9. 素土夯实, 压实度≥93% 具体做法详图纸设计	m	0			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
154	050305002002	木质坐凳2（文化展示区及游园空间-LD-11.01活动广场）	1. 95x20栗色樟子松防腐木封面，方通龙骨 2. 100厚C20混凝土压顶 3. M7.5水泥砂浆 4. MU10砖砌体 5. 20厚水泥砂浆 6. 外涂文化石真石漆 7. 100厚C20混凝土 8. 100厚碎石垫层 9. 素土夯实，夯实度≥93% 具体做法详图纸设计	m	0			
155	050201001026	园路（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02文化疗养园）	1. 200X100X55厚深灰色陶瓷透水砖（收边） 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93%	m ²	0			
156	050201001027	园路（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02文化疗养园）	1. 200X100X55厚浅灰色陶瓷透水砖错缝铺 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93%	m ²	0			
157	050201001028	园路（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02文化疗养园）	1. 500X250X50厚浅灰色水泥砖 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实，压实度≥93%	m ²	0			
158	010101003006	挖沟槽土方（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02文化疗养园座凳及标语小品）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：<1m	m ³	0			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 27 页 共 33 页

工程名称：园路景观

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
159	010103001006	回填方（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02 文化疗养园 座凳及标语小品）	1. 密实度要求：详图纸设计 2. 填方材料品种：详图纸设计 3. 填方粒径要求：详图纸设计	m3	0			
160	040103002008	余方弃置（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02 文化疗养园 座凳及标语小品）	1. 废弃料品种：余土弃运 2. 运距：暂按1km	m3	0			
161	050305003002	坐凳（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02 文化疗养园 座凳及标语小品）	1. 10厚聚合物洗砂面饰面（颜色选择确认） 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100厚C20混凝土 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实，压实度≥93% 做法详见设计图纸 LD-12.02 3坐凳	m	0			
162	010401001002	标语小品（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02 文化疗养园 座凳及标语小品）	1. 180厚钢筋混凝土 2. 砖砌体 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚碎石垫层 做法详见设计图纸 LD-12.02 4标语小品	m3	0			
163	011204001002	标语小品石材墙面（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02 文化疗养园 座凳及标语小品）	1. 600X250X20厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆	m2	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
164	011201001002	标语小品墙面一般抹灰（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02文化疗养园座凳及标语小品）	30厚1:3水泥砂浆	m ²	0			
165	011102001001	标语小品石材楼地面（文化展示区及游园空间-LD-12.01~12.02文化疗养园座凳及标语小品）	1. 340X600X50厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆	m ²	0			
166	010101003007	挖沟槽土方（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：<2m	m ³	0			
167	010101004003	挖基坑土方（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：<2m	m ³	0			
168	010103001007	回填方（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 密实度要求：详图纸设计 2. 填方材料品种：详图纸设计 3. 填方粒径要求：详图纸设计	m ³	0			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
169	040103002009	余方弃置（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 废弃料品种:余土弃运 2. 运距: 暂按1km	m3	0			
170	010501003005	独立基础（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0			
171	010501003006	独立基础（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0			
172	011702001005	基础（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	独立基础模板支撑	m2	0			
173	010503001003	基础梁（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0			
174	011702005003	基础梁（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	基础梁模板支撑	m2	0			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	010507007002	其他构件（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	C40无收缩细石混凝土或铁屑砂浆	m3	0			
176	010502001002	矩形柱（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0			
177	011702002002	矩形柱（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	矩形柱板模板支撑	m2	0			
178	010501001003	垫层（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0			
179	011702001006	基础（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	基础垫层模板	m2	0			
180	010515001007	现浇构件钢筋（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径6mm	t	0			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
181	010515001008	现浇构件钢筋（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03 紫藤廊架）	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径8mm	t	0			
182	010515001009	现浇构件钢筋（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03 紫藤廊架）	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径10mm	t	0			
183	010515001010	现浇构件钢筋（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03 紫藤廊架）	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径12mm	t	0			
184	010515001011	现浇构件钢筋（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03 紫藤廊架）	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径18mm	t	0			
185	010516001002	螺栓（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03 紫藤廊架）	4M24(地脚螺栓)	t	0			
186	050304003002	金属花架柱、梁（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03 紫藤廊架）	1. 200X200X10厚镀锌方通钢柱 2. 白色氟碳漆 3. 钢柱脚固件（-150x85x8、-350x400x20） 具体做法详图纸设计	t	0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 32 页 共 33 页

工程名称：园路景观

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
187	010604001003	钢梁（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 梁类型：矩形管 2. 钢材品种、规格：200*150*5mm厚钢管 白色氟碳漆 具体做法详图纸设计	t	0			
188	050303008002	玻璃屋面（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03紫藤廊架）	1. 200X200X8厚镀锌方通、100X100X4厚镀锌方通 2. 白色氟碳漆 3. 8+0.76PVB+8钢化夹胶玻璃 驳接爪固定 具体做法详图纸设计	m2	0			
189	050305002003	弧形坐凳（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03弧形坐凳）	1. 75x50厚菠萝格防腐木，离缝10不锈钢自攻螺钉固定 2. 60X30X4厚镀锌矩通外刷木纹漆 3. 60X60X4厚镀锌方通外刷木纹漆 4. 350X60X30X4厚镀锌矩通外刷木纹漆 具体做法详图纸设计	m	0			
190	010101004004	挖基坑土方（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03弧形坐凳）	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：<0.5m	m3	0			
191	010103001008	回填方（文化展示区及游园空间-LD-13.01~13.03弧形坐凳）	1. 密实度要求：详图纸设计 2. 填方材料品种：详图纸设计 3. 填方粒径要求：详图纸设计	m3	0			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	940000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	156400.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	156400.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	98676.00		
合 计				



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：园路景观

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	清淤、填塘等不可预见费用	项	940000.00	
合 计			940000.00	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园路景观

标段：襄阳市中心医院东津院区
配套及景观（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	景石	景石材料、文字内容及字体样式由业主指定，具体做法详图纸设计	150000.00			
2	异形坐凳（6个）	3mm厚镀锌钢板造型外刷两遍原木色氟碳漆	400.00			
3	正方体字母镂空不锈钢雕塑	2mm不锈钢，字母镂空，具体做法详图纸设计	6000.00			
4	标语小品	3厚黄色耐候钢字体专业厂家深化				
合 计			156400.00			—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		苗木						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类：香樟A 带三级分枝，全冠栽植，树形佳 2. 胸径：25cm 3. 株高、冠径：苗高800cm以上 4. 冠幅：冠幅400-450cm 5. 养护期：2年 树木支撑 草绳绕树干	株	31			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类：香樟B 全冠栽植，树形佳 2. 胸径：18cm 3. 苗高：700cm以上 4. 冠幅：350~400cm 5. 养护期：2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	308			
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类：广玉兰A 全冠，冠型开展，干直主杆三分枝以上 2. 胸径：16cm 3. 苗高：600cm以上 4. 冠幅：300~350cm 5. 养护期：2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	23			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类：广玉兰B 全冠，冠型开展，干直主杆三分枝以上 2. 胸径：13~14cm 3. 苗高：500cm以上 4. 冠幅：250cm以上 5. 养护期：2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	45			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类：女贞A 主杆三级分叉以上 2. 胸径：18cm 3. 苗高：650cm以上 4. 冠幅：350~400cm 5. 养护期：2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	13			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:女贞B 主杆三级分叉以上 2. 胸径:15cm 3. 苗高:550cm以上 4. 冠幅:300~350cm 5. 养护期:2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	75			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:丛生柚子 丛生,三杆以上,全冠,冠型饱满完整,枝繁叶茂 2. 冠丛高:500~550cm 3. 蓬径:400~450cm 4. 养护期:2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	6			
8	050102001008	栽植乔木	1. 种类:雪松A :树干笔直,冠幅饱满,全冠移栽 2. 胸径:18cm 3. 苗高:800cm以上 4. 冠幅:350~400cm 5. 养护期:2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	22			
9	050102001009	栽植乔木	1. 种类:雪松B 树干笔直,冠幅饱满,全冠移栽 2. 胸径:13~14cm 3. 苗高:650cm以上 4. 冠幅:300~350cm 5. 养护期:2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	43			
10	050102001010	栽植乔木	1. 种类:银杏A 主杆挺直,冠形完整,适当疏枝 2. 胸径:25cm 3. 苗高:800cm以上 4. 冠幅:400cm以上 5. 养护期:2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	45			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	050102001011	栽植乔木	1. 种类：银杏B 主杆挺直，冠形完整，适当疏枝 2. 胸径：18cm 3. 苗高：700cm以上 4. 冠幅：350cm以上 5. 养护期：2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	33			
12	050102001012	栽植乔木	1. 种类：朴树A 主杆三分枝以上，树形优美 2. 胸径：25cm 3. 苗高：800cm以上 4. 冠幅：450~500cm 5. 养护期：2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	5			
13	050102001013	栽植乔木	1. 种类：朴树B 主杆三分枝以上，树形优美 2. 胸径：18cm 3. 苗高：700cm以上 4. 冠幅：400cm以上 5. 养护期：2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	2			
14	050102001014	栽植乔木	1. 种类：丛生朴树 丛生，每支15cm以上，一级分叉枝条3-6枝，蓬形饱满 2. 冠丛高：800cm以上 3. 蓬径：550cm以上 4. 养护期：2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	4			
15	050102001015	栽植乔木	1. 种类：榔榆A 冠型开展 树形优美 2. 胸径：30cm 3. 苗高：900cm以上 4. 冠幅：500~550cm 5. 养护期：2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	3			
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	050102001016	栽植乔木	1. 种类：榔榆B 冠型开展 树形优美 2. 胸径：25cm 3. 苗高：800cm以上 4. 冠幅：400~450cm 5. 养护期：2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	5			
17	050102001017	栽植乔木	1. 种类：榉树 主杆四分枝以上，全梢种植，树形优美 2. 胸径：18cm 3. 苗高：650~750cm 4. 冠幅：350~400cm 5. 养护期：2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	28			
18	050102001018	栽植乔木	1. 种类：乌桕A 主杆三分枝以上，树形优美 2. 胸径：18cm 3. 苗高：600~650cm 4. 冠幅：350~400cm 5. 养护期：2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	6			
19	050102001019	栽植乔木	1. 种类：乌桕B 主杆三分枝以上，树形优美 2. 胸径：14~15cm 3. 苗高：500~550cm 4. 冠幅：300~350cm 5. 养护期：2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	25			
20	050102001020	栽植乔木	1. 种类：三角枫A 主杆三分枝以上，全梢种植，树形优美 2. 胸径：18cm 3. 苗高：700~800cm 4. 冠幅：350~400cm 5. 养护期：2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	9			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	050102001021	栽植乔木	1. 种类:三角枫B 主杆三分枝以上,全梢种植,树形优美 2. 胸径:15cm 3. 苗高:550~650cm 4. 冠幅:300~350cm 5. 养护期:2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	12			
22	050102001022	栽植乔木	1. 种类:栾树A 主杆三分枝以上,全梢种植,树形优美 2. 胸径:20cm 3. 苗高:650cm以上 4. 冠幅:400~450cm 5. 养护期:2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	46			
23	050102001023	栽植乔木	1. 种类:栾树B 主杆三分枝以上,全梢种植,树形优美 2. 胸径:15cm 3. 苗高:550cm以上 4. 冠幅:350cm以上 5. 养护期:2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	119			
24	050102001024	栽植乔木	1. 种类:合欢A 主杆四级分叉以上,冠型开展,全梢种植 2. 胸径:17~18cm 3. 苗高:650cm以上 4. 冠幅:350~400cm 5. 养护期:2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	6			
25	050102001025	栽植乔木	1. 种类:合欢B 主杆三分枝以上,冠型开展,全梢种植 2. 胸径:13~15cm 3. 苗高:550cm以上 4. 冠幅:300~350cm 5. 养护期:2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	10			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	050102001026	栽植乔木	1. 种类:重阳木A 主杆三分枝以上,全梢种植,树形优美 2. 胸径:18cm 3. 苗高:650cm以上 4. 冠幅:350~400cm 5. 养护期:2年 树棍桩长四脚桩 草绳绕树干1m	株	47			
27	050102001027	栽植乔木	1. 种类:重阳木B 主杆三分枝以上,全梢种植,树形优美 2. 胸径:15cm 3. 苗高:550cm以上 4. 冠幅:300~350cm 5. 养护期:2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	29			
28	050102001028	栽植乔木	1. 种类:水杉 主杆挺直,冠形完整,适当疏枝 2. 胸径:12cm 3. 苗高:700cm以上 4. 冠幅:250cm以上 5. 养护期:2年 树棍桩长三角桩 草绳绕树干1m	株	140			
29	050102001029	栽植乔木	1. 种类:金桂A 冠型饱满完整(优型),枝繁叶茂 2. 胸径:独干12cm 3. 苗高:350cm以上 4. 冠幅:300cm以上 5. 养护期:2年 树棍桩短三角桩 草绳绕树干1m	株	20			
30	050102001030	栽植乔木	1. 种类:金桂B 冠型饱满完整(优型),枝繁叶茂 2. 胸径:独干9~10cm 3. 苗高:301~320cm 4. 冠幅:251~280cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	25			
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	050102001031	栽植乔木	1. 种类: 枇杷A 冠型饱满完整, 8以上分枝, 枝繁叶茂 2. 胸径: 10cm 3. 苗高: 350cm以上 4. 冠幅: 300cm以上 5. 养护期: 2年 树棍桩短三角桩 草绳绕树干1m	株	22			
32	050102001032	栽植乔木	1. 种类: 枇杷B 冠型饱满完整, 8以上分枝, 枝繁叶茂 2. 胸径: 8cm 3. 苗高: 300cm以上 4. 冠幅: 250cm以上 5. 养护期: 2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	39			
33	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠树A 冠形优美 2. 冠丛高: 301~350cm 3. 蓬径: 300cm以上 4. 养护期: 2年	株	10			
34	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 红叶石楠树B 冠形优美 2. 冠丛高: 250~300cm 3. 蓬径: 250cm以上 4. 养护期: 2年	株	15			
35	050102001033	栽植乔木	1. 种类: 大紫薇 分枝点<100cm, 一级分枝为三分枝, 二级分枝为四分枝以上 2. 地径: 15cm 3. 苗高: 400~450cm 4. 冠幅: 300~350cm 5. 养护期: 2年 树棍桩短三角桩 草绳绕树干1m	株	42			
36	050102002003	栽植灌木	1. 种类: 紫玉兰 冠型均匀完整, 枝繁叶茂 2. 冠丛高: 400~450cm 胸径12cm 3. 蓬径: 250~300cm 4. 养护期: 2年 树棍桩短三角桩 草绳绕树干1m	株	0			
本页小计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	050102002004	栽植灌木	1. 种类:紫丁香 丛生苗,植株紧凑 2. 冠从高:180~200cm 3. 蓬径:150~180cm 4. 养护期:2年	株	140			
38	050102001034	栽植乔木	1. 种类:垂丝海棠A 冠形优美,枝繁叶茂 2. 地径:9cm 3. 苗高:350cm以上 4. 冠幅:250~300cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	17			
39	050102001035	栽植乔木	1. 种类:垂丝海棠B 冠形优美,枝繁叶茂 2. 地径:7cm 3. 苗高:250cm以上 4. 冠幅:200~250cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	30			
40	050102001036	栽植乔木	1. 种类:红梅A 枝下高50-70cm, 15-17分枝, 冠型均匀完整, 枝繁叶茂 2. 地径:8cm 3. 苗高:250~300cm 4. 冠幅:200~250cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	2			
41	050102001037	栽植乔木	1. 种类:早樱A 枝下高60cm, 6-8分枝, 冠型饱满完整, 枝繁叶茂 2. 地径:12cm 3. 苗高:350~400cm 4. 冠幅:300~350cm 5. 养护期:2年 树棍桩短三角桩 草绳绕树干1m	株	172			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	050102001038	栽植乔木	1. 种类:早樱B 枝下高40-60cm,冠型完整 2. 地径:9cm 3. 苗高:250~300cm 4. 冠幅:200~250cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	83			
43	050102001039	栽植乔木	1. 种类:晚樱A 枝下高60cm,6-8分枝,冠型饱满完整,枝繁叶茂 2. 地径:10cm 3. 苗高:300~350cm 4. 冠幅:250~300cm 5. 养护期:2年 树棍桩短三角桩 草绳绕树干1m	株	22			
44	050102001040	栽植乔木	1. 种类:晚樱B 枝下高40-60cm,冠型完整 2. 地径:8cm 3. 苗高:250~300cm 4. 冠幅:200~250cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	44			
45	050102001041	栽植乔木	1. 种类:红叶碧桃A 全冠,蓬形丰满,造型优美,多分枝 2. 地径:8cm 3. 苗高:250~300cm 4. 冠幅:200~250cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	9			
46	050102001042	栽植乔木	1. 种类:红叶碧桃B 全冠,蓬形丰满,造型优美,多分枝 2. 地径:6cm 3. 苗高:200~250cm 4. 冠幅:150~200cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	16			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	050102001043	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭A 全冠,蓬形丰满,造型优美,多分枝 2. 地径:10cm 3. 苗高:300cm以上 4. 冠幅:250~300cm 5. 养护期:2年 树棍桩短三角桩 草绳绕树干1m	株	10			
48	050102001044	栽植乔木	1. 种类:鸡爪槭B 全冠,蓬形丰满,造型优美,多分枝 2. 地径:8cm 3. 苗高:250cm以上 4. 冠幅:200~250cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	16			
49	050102001045	栽植乔木	1. 种类:紫薇 一级分枝为三分枝,二级分枝为四分枝以上 2. 地径:6cm 3. 苗高:200~250cm 4. 冠幅:150~200cm 5. 养护期:2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	39			
50	050102002005	栽植灌木	1. 种类:木槿 丛生苗,植株紧凑 2. 冠丛高:180~200cm 3. 蓬径:150~180cm 4. 养护期:2年	株	46			
51	050102002006	栽植灌木	1. 种类:紫荆 丛生,分叉5枝 2. 冠丛高:200~250cm 3. 蓬径:151~200cm 4. 养护期:2年	株	6			
52	050102001046	栽植乔木	1. 种类:红叶李A 冠形优美 2. 地径:10cm 3. 苗高:300~350cm 4. 冠幅:250~300cm 5. 养护期:2年 树棍桩短三角桩 草绳绕树干1m	株	10			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	050102001047	栽植乔木	1. 种类：红叶李B 冠形优美 2. 地径：8cm 3. 苗高：250~300cm 4. 冠幅：200~250cm 5. 养护期：2年 扁担撑 草绳绕树干1m	株	58			
54	050102002007	栽植灌木	1. 种类：结香 冠形优美 2. 冠丛高：120cm 3. 蓬径：120~140cm 4. 养护期：2年	株	3			
55	050102002008	栽植灌木	1. 种类：海桐球A 冠形优美，修剪后圆整，毛球 2. 冠丛高：140~150cm 3. 蓬径：150~160cm 4. 养护期：2年	株	15			
56	050102002009	栽植灌木	1. 种类：海桐球B 冠形优美，修剪后圆整，毛球 2. 冠丛高：120~140cm 3. 蓬径：120~140cm 4. 养护期：2年	株	7			
57	050102002010	栽植灌木	1. 种类：红叶石楠球A 冠形优美，修剪后圆整，毛球 2. 冠丛高：160~180cm 3. 蓬径：200cm 4. 养护期：2年	株	10			
58	050102002011	栽植灌木	1. 种类：红叶石楠球B 冠形优美，修剪后圆整，毛球 2. 冠丛高：150~160cm 3. 蓬径：150~160cm 4. 养护期：2年	株	6			
59	050102002012	栽植灌木	1. 种类：金边黄杨球 冠形优美，修剪后圆整，毛球 2. 冠丛高：100~120cm 3. 蓬径：120~140cm 4. 养护期：2年	株	12			
60	050102002013	栽植灌木	1. 种类：红花继木球 冠形优美，修剪后圆整，毛球 2. 冠丛高：100~120cm 3. 蓬径：120~140cm 4. 养护期：2年	株	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：法国冬青 2. 苗高：55~60cm 3. 蓬径：30~35cm 4. 单位面积株数：修剪整形，多分枝，25株/平方米 5. 养护期：2年	m2	164			
62	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：红叶石楠 2. 苗高：45~50cm 3. 蓬径：25~30cm 4. 单位面积株数：修剪整形，多分枝，36株/平方米 5. 养护期：2年	m2	585			
63	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：春鹃 2. 苗高：30~35cm 3. 蓬径：26~30cm 4. 单位面积株数：修剪整形，多分枝，36株/平方米 5. 养护期：2年	m2	411			
64	050102007004	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：金森女贞 2. 苗高：30~35cm 3. 蓬径：26~30cm 4. 单位面积株数：修剪整形，多分枝，36株/平方米 5. 养护期：2年	m2	157			
65	050102007005	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：金边黄杨 2. 苗高：35~40cm 3. 蓬径：21~30cm 4. 单位面积株数：49株/平方米，两分枝以上 5. 养护期：2年	m2	106			
66	050102007006	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：红花继木 2. 苗高：30~35cm 3. 蓬径：31~35cm 4. 单位面积株数：修剪整形，多分枝，36株/平方米 5. 养护期：2年	m2	262			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	050102007007	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：小叶栀子 2. 苗高：25~30cm 3. 蓬径：21~25cm 4. 单位面积株数：修剪整形，多分枝，49株/平方米 5. 养护期：2年	m2	187			
68	050102007008	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：大叶栀子 2. 苗高：45~50cm 3. 蓬径：26~30cm 4. 单位面积株数：修剪整形，多分枝，25株/平方米 5. 养护期：2年	m2	55			
69	050102007009	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：火棘 2. 苗高：36~40cm 3. 蓬径：26~30cm 4. 单位面积株数：36株/平方米 5. 养护期：2年	m2	273			
70	050102007010	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：南天竹 2. 苗高：55~60cm 3. 蓬径：叉5~6枝 4. 单位面积株数：25株/平方米 5. 养护期：2年	m2	105			
71	050102007011	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：彩叶杞柳 2. 苗高：45~50cm 3. 蓬径：26~30cm 4. 单位面积株数：株形优美，多分枝，36株/平方米 5. 养护期：2年	m2	259			
72	050102007012	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：丰花月季 2. 苗高：30~35cm 3. 蓬径：五分枝以上 4. 单位面积株数：三年生，多分枝，36株/平方米 5. 养护期：2年	m2	59			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
73	050102007013	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:金丝桃 2. 苗高:36~40cm 3. 蓬径:26~30cm 4. 单位面积株数:36株/平方米 5. 养护期:2年	m2	547			
74	050102007014	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:麦冬 2. 苗高:10~15cm 3. 蓬径:10~15cm 4. 单位面积株数:7-10芽/丛, 49丛/平方米 5. 养护期:2年	m2	863			
75	050102007015	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:金边阔叶麦冬 2. 苗高:15~20cm 3. 蓬径:15~20cm 4. 单位面积株数:7-10芽/丛, 49丛/平方米 5. 养护期:2年	m2	274			
76	050102007016	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:葱兰 2. 苗高:10~15cm 3. 蓬径:10~15cm 4. 单位面积株数:植株健康, 81株/平方米 5. 养护期:2年	m2	120			
77	050102007017	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:红花酢浆草 2. 苗高:10~15cm 3. 蓬径:10~15cm 4. 单位面积株数:植株健康, 81株/平方米 5. 养护期:2年	m2	527			
78	050102007018	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:白三叶 2. 苗高:10~15cm 3. 蓬径:10~15cm 4. 单位面积株数:籽播, 4g/平方米, 范围内满播, 不露黄土 5. 养护期:2年	m2	1999			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 15 页 共 17 页

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
79	050102007019	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：鸢尾 2. 苗高：20~25cm 3. 蓬径：15~20cm 4. 单位面积株数：植株健康，大于7芽/株，49株/平方米 5. 养护期：2年	m2	698			
80	050102007020	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：金娃娃萱草 2. 苗高：20~25cm 3. 蓬径：15~20cm 4. 单位面积株数：植株健康，大于7芽/株，49株/平方米 5. 养护期：2年	m2	588			
81	050102007021	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：美女樱 2. 苗高：15~20cm 3. 蓬径：15~20cm 4. 单位面积株数：盆栽苗，49株/平方米 5. 养护期：2年	m2	333			
82	050102007022	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：大吴风草 2. 苗高：20~25cm 3. 蓬径：20~25cm 4. 单位面积株数：盆栽苗，49株/平方米 5. 养护期：2年	m2	1939			
83	050102007023	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：紫娇花 2. 苗高：25~30cm 3. 蓬径：20~25cm 4. 单位面积株数：盆栽苗，植株健康，49株/平方米 5. 养护期：2年	m2	264			
84	050102007024	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：金山绣线菊 2. 苗高：30~35cm 3. 蓬径：10~15cm 4. 单位面积株数：株型优美，多分枝，36株/平方米 5. 养护期：2年	m2	343			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
85	050102007025	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：黄金菊 2. 苗高：30~35cm 3. 蓬径：25~30cm 4. 单位面积株数：株型优美，多分枝，36株/平方米 5. 养护期：2年	m2	399			
86	050102007026	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：大滨菊 2. 苗高：15~20cm 3. 蓬径：20~25cm 4. 单位面积株数：株型优美，多分枝，49株/平方米 5. 养护期：2年	m2	221			
87	050102007027	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：紫叶千鸟花 2. 苗高：20~25cm 3. 蓬径：15~20cm 4. 单位面积株数：盆栽苗，64株/平方米 5. 养护期：2年	m2	85			
88	050102007028	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：大花金鸡菊 2. 蓬径：10~15cm 3. 单位面积株数：籽播，10g/平方米，范围内满播，不露黄土 4. 养护期：2年	m2	1084			
89	050102007029	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：美丽月见草 2. 蓬径：10~15cm 3. 单位面积株数：秋季籽播，10g/平方米，范围内满播，不露黄土 4. 养护期：2年	m2	851			
90	050102007030	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：二月兰 2. 单位面积株数：籽播，10g/平方米，范围内满播，不露黄土 3. 养护期：2年	m2	1289			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：绿化工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
91	050102007031	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:野花组合 2. 单位面积株数:宿根天人菊40%, 矢车菊30%, 蛇鞭菊30%, 平均播种量均为8-10g/平方米 3. 养护期:2年	m2	233			
92	050102007032	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:细叶芒 2. 苗高:45~55cm 3. 蓬径:30~35cm 4. 单位面积株数:植株健康, 9丛/平方米, >25支/丛 5. 养护期:2年	m2	26			
93	050102007033	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:小兔子狼尾草 2. 苗高:35~40cm 3. 蓬径:15~20cm 4. 单位面积株数:植株健康, 25丛/平方米, >25支/丛 5. 养护期:2年	m2	18			
94	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:矮生百慕大(天堂草)混播黑麦草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:2年	m2	31733			
95	050101010001	整理绿化用地	1、整理绿化用地	m2	20417.76			
96	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:场内土方周转 2. 起坡平均高度:0.8m (暂估)	m3	19069.33			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：照明工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:景观照明配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:详见设计图纸 4. 工作内容:含机械挖运土方、碎石垫层、C20商品混凝土基础、模板支撑及拆除、槽钢基础安装、铁件预埋、配电箱安装等。	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:景观照明配电箱 2. 型号:AL3 3. 规格:详见设计图纸 4. 工作内容:含机械挖运土方、碎石垫层、C20商品混凝土基础、模板支撑及拆除、槽钢基础安装、铁件预埋、配电箱安装等。	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:景观照明配电箱 2. 型号:AA3 3. 规格:详见设计图纸 4. 工作内容:含机械挖运土方、碎石垫层、C20商品混凝土基础、模板支撑及拆除、槽钢基础安装、铁件预埋、配电箱安装等。	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:景观照明配电箱 2. 型号:AA4 3. 规格:详见设计图纸 4. 工作内容:含机械挖运土方、碎石垫层、C20商品混凝土基础、模板支撑及拆除、槽钢基础安装、铁件预埋、配电箱安装等。	台	1			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:45W 220VAC 色温3000K IP65 高3.5m 3. 工作内容:含机械挖填运土方、C15商品混凝土垫层、钢筋制作及安装、铁件预埋、灯具安装等。	套	87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：照明工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:庭院灯(停车场) 2. 型号:详见图纸设计 3. 工作内容:含机械挖填运土方、C15商品混凝土垫层、钢筋制作及安装、铁件预埋、灯具安装等。	套	51			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:景观灯柱 2. 规格:15W 220VAC 色温3000K IP65 高0.6m 3. 安装形式:地面固定	套	8			
8	030412007001	一般路灯	1. 名称:高杆灯 2. 型号:150W 220VAC 色温3000K IP65 3. 规格:H=10米 4. 工作内容:含机械挖填运土方、C15商品混凝土垫层、钢筋制作及安装、铁件预埋、灯具安装等。	套	41			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压等级(kV):1	m	2665.88			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压等级(kV):1	m	2660.28			
11	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC ϕ 32 3. 敷设方式:埋地	m	2722.8			
12	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC ϕ 32 3. 敷设方式:埋地	m	2229.7			
13	040504001001	砌筑井	砖砌手孔井, 详见图集07SD101-8	座	8			
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度: \leq 2米	m ³	2790.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求	m3	2790.44			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
			本页小计					
			合 计					



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	75000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	6750.00		
合 计				



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：给水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE-DN150 1.0 Mpa 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含水压试验及水冲洗	m	154			
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE-DN50 1.0 Mpa 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含水压试验及水冲洗	m	229.45			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE-DN40 1.0 Mpa 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含水压试验及水冲洗	m	353.76			
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE-DN32 1.0 Mpa 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含水压试验及水冲洗	m	158.59			
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 材质、规格：PE-DN25 1.0 Mpa 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：含水压试验及水冲洗	m	1285.56			
6	031001002001	钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水管道 3. 规格、压力等级：DN200 4. 连接形式：焊接	m	9.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：给水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031001002003	钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水管道 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：焊接	m	12.9			
8	031001002004	钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水管道 3. 规格、压力等级：DN65 4. 连接形式：焊接	m	27.52			
9	031001002005	钢管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水管道 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：焊接	m	131.64			
10	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 1.0Mpa 4. 连接形式：法兰	个	1			
11	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN150 3. 连接形式：法兰 4. 附件配置：铸铁闸阀2个、铸铁倒流防止器1个、软连接1个	组	1			
12	040504001001	砌筑井	1 名称：砖砌矩形水表井 2. 规格型号：商品混凝土底板、砖砌井壁、管径支墩等，具体做法详见设计图纸	座	1			
13	040504001002	砌筑井	1. 名称：砖砌阀门井 2. 规格：商品混凝土垫层、砖砌井壁、不锈钢井盖等具体做法详见设计图纸	座	1			
14	050103002001	喷灌配件安装	1. 名称：快速取水阀DN25 2. C15商品混凝土垫层、配成品6寸塑料阀门箱，具体详见设计图纸	个	41			
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：≤2米	m ³	1307.84			
16	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 厚度：100mm	m ³	142.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：给水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求	m3	422.37			
18	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：暂按1km	m3	427.91			
19	040103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：原土 3. 填方粒径要求：满足设计和规范要求	m3	879.93			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040501001004	混凝土管	1. 规格：钢筋混凝土管DN800 2. 接口方式：胶圈接口 3. 铺设深度：≤2米 4. 工作内容：含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等，具体做法详见设计图纸	m	63.4			
2	040501001003	混凝土管	1. 规格：钢筋混凝土管DN500 2. 接口方式：胶圈接口 3. 铺设深度：≤2米 4. 工作内容：含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等，具体做法详见设计图纸	m	151.92			
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管D400 S1级 2. 连接形式：胶圈 3. 铺设深度：≤2米 4. 工作内容：含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等，具体做法详见设计图纸	m	137.7			
4	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管D400 S2级 2. 连接形式：胶圈 3. 铺设深度：≤2米 4. 工作内容：含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等，具体做法详见设计图纸	m	58.85			
5	040501004003	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管D300 S1级 2. 连接形式：胶圈 3. 铺设深度：≤2米 4. 工作内容：含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等，具体做法详见设计图纸	m	361.63			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：襄阳市中心医院东津院区配套及景观（一期）

工程名称：排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管D300 S2级 2. 连接形式:胶圈 3. 铺设深度:≤2米 4. 工作内容:含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等,具体做法详见设计图纸	m	126.19			
7	040501004005	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管D250 S1级 2. 连接形式:胶圈 3. 铺设深度:≤2米 4. 工作内容:含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等,具体做法详见设计图纸	m	2.82			
8	040501004006	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管D250 S2级 2. 连接形式:胶圈 3. 铺设深度:≤2米 4. 工作内容:含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等,具体做法详见设计图纸	m	102			
9	040501004007	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管D200 S1级 2. 连接形式:胶圈 3. 铺设深度:≤2米 4. 工作内容:含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等,具体做法详见设计图纸	m	6.95			
10	040501004008	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管D200 S2级 2. 连接形式:胶圈 3. 铺设深度:≤2米 4. 工作内容:含人机配合土方开挖、回填及运输、砂垫层、沟槽回填砂、管道敷设等,具体做法详见设计图纸	m	5.87			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：襄阳市中心医
院东津院区配套及景
观（一期）

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040504009001	雨水口	1. 名称：单篦雨水口 2. 规格型号：C15商品混凝土垫层、砖砌井壁、C15商品混凝土井圈、铸铁平篦安装等具体做法详见设计图纸	座	79			
12	040504001001	砌筑井	砖砌检查井，C15商品混凝土垫层、砖砌井壁、C15商品混凝土流槽、C20井圈、铁建预埋、爬梯安装、防坠网安装等，具体做法详见设计图纸	座	35			
13	040504001002	砌筑井	原道路检查井砌筑加高，暂按0.5m计算	座	88			
14	040504009002	雨水口	原道路雨水口砌筑加高，暂按0.5m计算	座	127			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

