

中心医院南院区食堂门口绿地改非
机动车棚 工程

招标工程量清单

招标人: _____
(单位盖章)

湖北大信正则工程项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号:甲201142002082
有效期至:2023年10月31日



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编制人: _____
B11014200006747
湖北大信正则工程项目管理有限公司
有效期至2025年12月31日



复核人: _____
A01420000999
湖北大信正则工程项目管理有限公司
有效期至2022年12月31日



编制时间: 2022年8月9日

复核时间: 2022年8月9日

总 说 明

工程名称： 中心医院南院区食堂门口绿地改非机动车棚

第 2 页 共 5 页

1. 图纸、南区食堂门口绿地改非机动车棚方案及清单
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)、《湖北省安装工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》(2018)、《湖北省建筑安装工程费用定额》(2018)；
3. 关于调整湖北省建设工程计价依据的通知（鄂建办[2019]093号）；税率按9%，结算按实际税率结算；
4. 湖北住建厅《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》（2021）2263号；
5. 材料价格参照2022年第6期《襄阳工程造价信息》及市场价；



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心医院南院区食堂门口绿地改非机动车棚

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		车棚						
1	050102001001	移栽乔木	1. 种类: 乔木 2. 株高、冠径: 高度5~7米 3. 起挖方式: 带土球	株	10			
2	050101001001	砍伐乔木	砍伐芭蕉树并运走清理	株	8			
3	010512008001	更换排水沟盖板	1. 尺寸: 1400*2700mm	m2	3.78			
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.9m 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	52.49			
5	010103001001	回填方		m3	40.32			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类及模板: 商品砼及模板 2. 混凝土强度等级: C15	m3	3.53			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类及模板: 商品砼及模板 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.64			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 直径≤18mm	t	0.613			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋圆钢 HPB300 直径≤10mm	t	0.119			
10	010507001001	散水	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m2	60.96			
11	010401014001	砖地沟	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 2. 沟截面尺寸: 300*300 3. 垫层材料种类、厚度、强度等级: 100厚C15 4. 盖板: 800*400*35铸铁盖	m	33.6			
12	050201005002	嵌草砖(格)铺装	1. 垫层厚度: 200厚碎石垫层, 100厚C25 2. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色: 300*300*50草坪	m2	190.62			
13	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型: □200*200*5	t	2.094			
14	010604001001	钢梁	1. 梁类型: □100*200*5	t	6.166			
15	010606001001	钢支撑	1. 钢材品种、规格: □100*50*3、50*50*3	t	0.767			
16	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: □100*100*3、□100*200*5	t	2.808			
17	010516002001	预埋铁件	1. 铁件尺寸: 400*40*12	t	0.336			
18	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 0.5mm彩钢板	m2	185.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中心医院南院区食堂门口绿地改非机动车棚

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010901004001	玻璃屋面	1. 玻璃钢品种、规格:6+4+6钢化夹胶玻璃 2. 接缝、嵌缝材料种类:耐	m ²	60.93			
20	011204001001	石材柱面	1. 墙体类型:钢柱 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、	m ²	90			
21	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构	m ²	194.4			
		分部小计						
		电						
22	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP1 2. 规格:详见图纸	台	1			
23	030404017002	充电桩	1. 名称:充电桩 2. 型号:AL10、AL12 2. 规格:详见图纸	台	3			
24	030411004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZNBYJ-2.5 4. 材质:铜芯	m	300			
25	030411004002	配线	1. 名称:电气配线(插座线) 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WZD-BYJ-10.0mm ²	m	150			
26	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:明敷	m	230			
27	030404034001	照明开关	1. 名称:声控延时开关 2. 安装方式:距地3m 2. 未尽事宜详见图纸	个	8			
28	030404035001	插座	1. 名称:防爆插座 2. 安装方式:距地1.0m 2. 未尽事宜详见图纸	个	34			
29	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘节能吸顶灯	套	8			
		分部小计						
		措施项目						
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

