

2022年度东津院区门诊医技楼 工程
急诊科维修

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2022年度东津院区门诊
医技楼急诊科维修 工程

招标工程量清单


招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____



法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____



编 制 人： _____



复 核 人： _____




编 制 时 间： _____ 年 月 日

复 核 时 间： _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称： 2022年度东津院区门诊医技楼急诊科维修工程

第 1 页 共 1 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年度东津院区门诊医技楼急诊科维修工程

标段：2022年度东
津院区门诊医技楼急
诊科维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		会议室墙面修整						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*30*1.2镀锌方刚龙骨 (间距600*600) 2. 基层材料种类、规格:8mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:6mm医用护墙板	m2	70.62			
2	011701003001	里脚手架	1. 装饰简易内脚手架3.6m以内内墙、柱面	m2	73.92			
		分部小计						
		办公室隔断拆除						
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 隔断拆除 2. 龙骨及饰面种类:60*40方钢龙骨+8mm硅酸钙板	m2	23.94			
4	01B001	恢复吊顶及地面、墙面	1. 恢复吊顶及地面、墙面	项	1			
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除陶瓷柜盆	套	1			
6	011501003001	浴室柜	1. 台柜规格:600*800浴室柜	个	2			
7	011406001002	抹灰面油漆	1. 吊顶修整 2. 腻子种类:乳胶漆 3. 刮腻子遍数:2遍	m2	214.78			
8	011701003002	里脚手架	1. 装饰简易内脚手架3.6m以内天棚面	m2	214.78			
9	01B003	垃圾清运及卫生	1. 垃圾清运及卫生	项	1			
		分部小计						
		卫生间改造拆除工程						
10	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除墙体	m3	0.65			
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:拆除原卫生间门	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年度东
津院区门诊医技楼急
诊科维修工程

工程名称：2022年度东津院区门诊医技楼急诊科维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		砌筑工程						
12	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：新砌200轻质砖隔墙	m3	0.45			
13	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：100轻质砖隔墙	m3	0.65			
		分部小计						
		卫生器具						
14	031004006001	大便器	1. 材质：瓷高蹲式大便器	组	3			
15	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格：手动淋浴器	套	1			
16	031004008002	其他成品卫生器具	拖把池	组	1			
17	031004003001	洗脸盆	1. 材质：洗手池	组	3			
		分部小计						
		门窗工程						
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸：1100*2200	m2	2.2			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
19	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：300*300地砖	m2	32.56			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型：300*600墙砖	m2	50.34			
21	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：白色乳胶漆 2. 刮腻子遍数：2遍	m2	39.85			
22	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：卫生间抗倍特板成品隔断	m2	16.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年度东
津院区门诊医技楼急
诊科维修工程

工程名称：2022年度东津院区门诊医技楼急诊科维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		天棚工程						
23	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：600*600铝扣板，h=2.8m	m ²	32.56			
		分部小计						
		安装工程						
24	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED灯 2. 规格：600*600	套	4			
25	030701004001	风机盘管	1. 名称：排气扇	台	1			
26	030701003001	空调器	1. 名称：空调风口	台	2			
27	030404034001	照明开关	1. 名称：防水型单联单控开关	个	2			
28	030411004001	配线	1. 名称：照明线	m	17.4			
29	030411001001	配管	1. 名称：照明线配管	m	11.4			
30	030404035001	插座	1. 名称：五孔电源插座	个	5			
31	031004014001	给、排水附(配)件	1. 全铜地漏	个	1			
32	031001006001	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN110	m	8			
33	031001006002	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：DN75	m	9			
34	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R管、DN20 4. 连接形式：热熔连接	m	20.8			
		分部小计						
		措施项目						
35	011701003003	里脚手架	1. 装饰简易内脚手架3.6m以内天棚面	m ²	32.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年度东
津院区门诊医技楼急
诊科维修工程

工程名称：2022年度东津院区门诊医技楼急诊科维修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	011701003004	里脚手架	1. 装饰简易内脚手架3.6m以内内墙、柱面	m ²	90.19			
37	01B005	垃圾清运及卫生	1. 垃圾清运及卫生	项	1			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：2022年度东
津院区门诊医技楼急
诊科维修工程

工程名称：2022年度东津院区门诊医技楼急诊科维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
	合 计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

